





# SCHEMAT KONSTRUKCJI PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZBROJENIE DOLNE



Beton klasy C20/25  
Stal klasy B500W  
Otulina g rna 5,0 cm  
Otulina dolna 5,0 cm  
Otulina boczna 5,0 cm



nr3 Ø10 co 15cm – dobrojenie  
krawędzi płyty po obwodzie  
L=1540mm, Wymiar zewnętrzny

UWAGA: Ze względu na słabą nośność gruntów bezwzględnie nakazuje się odbiór wykopów i kontrol zagęszczenia przez uprawnionego geologa. Ponadto zaleca się wykonanie wymiary gruntów słabo nośnych na dobrze zagęszczony piasek średni lub pospółke  $is=0,98$ .

Ze względu na rodzaj gruntów występujących w podłożu zabrania się prowadzenia robót ziemnych porze deszczowej oraz w okresie obniżonych temperatur (poniżej 0stopni)

Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów i zaleceń uwzględnionych w opinii geotechnicznej

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z cz. architektoniczną projektu i projektami branżowymi

# אנחנו האנשים

PROJINWEST TOMASZ SKRZYPIEC  
ul. Wiejska 16  
42-690 Nowa Wieś Tworska  
tel: 6+05042073  
mail: tomasz.skrzypiec@projinwest.eu

ZADANIE: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, LINII KABLOWYCH SN I NN DLA ZASILANIA WSP S.A. WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ

<p>TOWARZYSZĄCA PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 47-51 W TARNOWSKICH GÓRACH</p> <p>OBIEKT: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. UL. PYSKOWICKA 47-51</p> <p>DZ. NR 3876/2 OB. EWIDENCYJNY: STARE TARNOWICE</p>	STADIUM DOKUMENTACJI
--	----------------------

INWESTOR: POWIAT TARNOGÓRSKI  
42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Karłuszowiec 5

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ ZBROJENIE DOLNE

1:50

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Skrzypiec	SLK/0970/PWOK/05		06.2022	
mgr inż. Krzysztof Brzeźina	SLK/9351/PWBKb/21		06.2022	5
				ARKUSZ

EVAI A

100

7

60

5

4

3

2

1