

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KOSZTORYS - Wymiana stolarki drzwiowej			
1.1		KWP Kielce			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Drzwi wewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC3, gładkie pełne, dwa niezależne zamki, zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami, próg, komplet 5 kluczy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0809-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm	m2		
		5 * 0,3	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
5 d.1.1	Kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		KWP Kielce, 25-372 Kielce, ul. Kopernika			
6 d.1.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Drzwi zewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC3, gładkie pełne, dwa niezależne zamki, zestaw okuć, gałko/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z min. 3 zawiasami, próg, elektrozaczep, samozamykacz nawierzchniowy, komplet 5 kluczy, Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
9 d.1.2	KNR-W 2-02 0902-04 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2 - obróbka tynkarska ościeży	m2		
		5 * 0,3	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
10 d.1.2	Kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		KPP Pińczów, ul. Floriańska 4			
11 d.1.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.3	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Drzwi wewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC3, przeciwpożarowe min. EI30, gładkie pełne, dwa niezależne zamki, zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami, próg, komplet 3 kluczy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
14 d.1.3	KNR-W 2-02 0809-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm	m2		
		5 * 0,3	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
15 d.1.3	Kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		WPA KWP Kielce ul. Śniadeckich 14			
16 d.1.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.4	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Drzwi zewnętrzne wejściowe, wymiar niestandardowy pod otwór 1090x2060, antywłamaniowe klasa min. RC4, gładkie pełne, dwa niezależne zamki, zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z min. 3 zawiasami, próg, samozamykacz nawierzchniowy po stronie przeciwzawiasowej, komplet 5 kluczy, Kolor Antracyt.	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
19 d.1.4	KNR-W 2-02 0809-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm	m2		
		5 * 0,3	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
20 d.1.4	Kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (skrzydło drzwiowe (1szt) i ościeżnica (1 szt.))	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		KWP Kielce ul. Seminaryjska 12			
21 d.1.5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.5	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Drzwi wewnątrzlokalowe 90 akustyczne, gładkie pełne, np. typu Porta SILENCE 37db lub równoważne o klasie izolacyjności akustycznej min. 37dB, uszczelka progowa automatyczna, zestaw okuć, klamka metalowa z podłużnym sztydłem, okleina CPL HQ 0,2, wkładka patentowa + zamek, komplet 5 kluczy, trzy zawiasy wzmocnione obiektywne ościeżnica opaskowa regulowana obejmująca grubość mu do 31 cm, Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
24 d.1.5		Wyrównanie poziomu podłogi poprzez podłożenie pod ościeżnicę na całej jej szerokości deski drewnianej o grubości do 2cm lakierowanej lakierem.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.5	KNR-W 2-02 0809-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm	m2		
		5 * 0,3	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
26 d.1.5	Kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000