

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty ziemne i przygotowawcze</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	d.1 kalk. własna	Wypiaskowanie bramki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>			
3	KNR 2-31 d.2 0803-03 1) analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy	m <sup>2</sup>		
		968	m <sup>2</sup>	968.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
4	d.2 kalk. własna	Korytowanie nawierzchni pod boisko	m <sup>2</sup>		
		968	m <sup>2</sup>	968.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
5	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja urobku	m <sup>2</sup>		
		968	m <sup>2</sup>	968.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
6	d.2 kalk. własna	Miejscowe poprawienie obrzeża betonowego	mb		
		35	mb	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
7	d.2 kalk. własna	Wykonanie odwodnienia liniowego dla boiska. Drenaż z rur drenarskich perforowanych śr.80mm w otulinie z geowłókniny. Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego o granulacji 6-32mm. Łączna długość rur śr.80=180m	mb		
		180	mb	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
8	KNR 2-31 d.2 0103-04 1) analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie warstwy piasku gr. 20cm	m <sup>2</sup>		
		968	m <sup>2</sup>	968.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
9	KNR 2-31 d.2 0103-04 1) analogia	Warstwa geowłókniny	m <sup>2</sup>		
		968	m <sup>2</sup>	968.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
10	KNR 2-31 d.2 0103-04 1) analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie warstwy kruszywa fr 4-31,5mm - 15cm	m <sup>2</sup>		
		968	m <sup>2</sup>	968.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
11	KNR 2-31 d.2 0103-04 1) analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie warstwy kruszywa fr 0,01-4,00mm - 5cm	m <sup>2</sup>		
		968	m <sup>2</sup>	968.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
12	KNR 2-23 d.2 0106-05 0106-04 2) analiza indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna	m <sup>2</sup>		
		968	m <sup>2</sup>	968.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
<b>3</b>	<b>45212221-1</b>	<b>Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych</b>			
13	KNR 2-23 d.3 0310-07 2)	Odmalowanie bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-23 d.3 0310-07 2)	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	d.3 kalk. własna	Montaż tulei do słupów do siatkówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 2-23 d.3 0310-07 2)	Ustawienie w otworach słupów do gry w siatkówkę.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 2-23 d.3 0310-07 <sup>2)</sup>	Montaż siatki do gry w siatkówkę.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-23 d.3 0310-07 <sup>2)</sup>	Montaż chorągiewek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	KNR 2-23 d.3 0310-07 <sup>2)</sup>	Malowanie linii boisk: do piłki ręcznej, do siatkówki, dwóch boisk do koszykówki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2	Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996