

KWP w Łodzi

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Jednokrotne krycie dachu budynku stajennego  
ADRES INWESTYCJI : OKP w Smardzewicach  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  
ADRES INWESTORA : Łódź ul. Lutnierska 108/112

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł  
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>SMARDZEWICE - DACH</b>								
1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termoz-grzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm obmiar = 448,320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,27 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	121,0464	0,000	0,00		
2*		-- M -- Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia Zdunbit WF 1,15 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	515,5680	0,000		0,00	
3*		Roztwór asfalt. grunt Bituthene B2 primer 0,384 kg/m <sup>2</sup>	kg	172,1549	0,000		0,00	
4*		Lepik asfalt.stos.na zimno 0,2 kg/m <sup>2</sup>	kg	89,6640	0,000		0,00	
5*		kominki wentylacyjne warstwy pokrywcej 0,01 szt./m <sup>2</sup>	szt.	4,4832	0,000		0,00	
6*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	134,4960	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
8*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50t 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	8,9664	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
2	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie obmiar = 37,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,315 r-g/szt.	r-g	11,6550	0,000	0,00		
2*		-- M -- wsporniki dachowe 1,01 szt./szt.	szt.	37,3700	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
3	KNR 9-14 0301-01 - analogia	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m <sup>2</sup> obrabianej powierzchni - wywiewki obmiar = 3,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/szt.	r-g	0,9000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia Zdunbit WF 0,55 m <sup>2</sup> /szt.	m <sup>2</sup>	1,6500	0,000		0,00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0,1 kg/szt.	kg	0,3000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,005 m-g/szt.	m-g	0,0150	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
4	NNRNKB 202 0521-09 - analogia	montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych obmiar = 4,000 szt.	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,6015 r-g/szt.	r-g	2,4060	0,000	0,00		
2*		-- M -- kominki wentylacyjne 1 szt/szt.	szt	4,0000	0,000		0,00	
3*		Papa zgrzewalna modyfikowana ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS, wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, kolor szary 0,10 m <sup>2</sup> /szt.	m <sup>2</sup>	0,4000	0,000		0,00	
4*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0,05 kg/szt.	kg	0,2000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0012 m-g/szt.	m-g	0,0048	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 10,8% od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł