

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K w km 2+160,00 - 3+060,00 w miejscowości Nieczajna Górna, Powiat Dąbrowski”.

**Pytanie nr 1.**

Po czyjej stronie jest zimowe utrzymanie drogi?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zakłada się, że w okresie zimowym obejmującym czas po podpisaniu umowy Wykonawca realizował będzie prace w zakresie kanalizacji deszczowej, prace w zakresie zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nie ingerujące w istniejącą jezdnię drogi powiatowej w związku z powyższym za przejezdność przebudowywanej drogi w okresie zimowym odpowiadał będzie Zamawiający.

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP lub PEHD o równoważnych parametrach?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP lub PEHD o sztywności obwodowej minimum SN8

**Pytanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod drogą z rur PP lub PEHD o równoważnych parametrach?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Przepusty pod koroną drogi należy wykonać z rur przewidzianych w dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 4.**

Czy poza Polisé OC Zamawiający wymaga ubezpieczenia budowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją

umowy, oraz zobowiązuje się do terminowego opłacania należnych a wynikających z owych umów składek ubezpieczeniowych, co najmniej w zakresie:

- a) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto wskazana w ofercie przez Wykonawcę;
- b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto wskazana w ofercie przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 5.**

Jaką ilość robót należy wpisać w pozycji 83 d.2.2.3

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Przedmiar robót załączony do SWZ w niniejszym postępowaniu przetargowym jednoznacznie wskazuje że oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego należy wykonać na długości 30 m.

**Pytanie nr 6.**

Czy ilości robót w poz. 83 d.2.2.3 i 84 d.2.2.3 są prawidłowe?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Ilości robót określone w pozycjach 83 d.2.2.3 i 84 d.2.2.3 przedmiaru robót są prawidłowe.

**Pytanie nr 7.**

Czy ścianki czołowe dla rur mają zostać wykonane jak proste czy ze skrzydełkami?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zarówno dla przepustów pod koroną drogi jak i przepustów pod zjazdami należy zastosować proste murki czołowe.

**Pytanie nr 8.**

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi dla ruchu na czas wykonywania przepustów pod drogą?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas wykonywania przepustów pod koroną drogi jednak będzie wymagać to zatwierdzenia i wdrożenia stosownego projektu czasowej organizacji ruchu oraz ze względu na zwartą zabudowę zapewnienia dostępu mieszkańców do posesji.

**Pytanie nr 9.**

Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia proszę o potwierdzenie, że w ramach pozycji 31 d.1.5 i 32 d.1.5 zgodnie ze wskazanym KNR w materiałach nie należy uwzględniać gruntu tj. stabilizować istniejące podłoże?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Podbudowę pod jezdnią przebudowywanej drogi należy wykonać w dwóch warstwach warstwa dolna podbudowy gr. 25 cm, warstwa górna mrozochronna gr. 28 cm. Obie warstwy podbudowy należy wykonać z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem.

**Pytanie nr 10.**

Czy długość gwarancji na oznakowanie poziome ma być taka sama jak na całe zadanie?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na cały przedmiot zamówienia w tym również na oznakowanie poziome.

**Pytanie nr 11.**

Czy w pozycji 68 d.2.1.2 i 69 d.2.1.2 Zamawiający dopuszcza rury PP lub PEHD o równoważnych parametrach? Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuszcza rury PVC spienione?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Kolektor kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur przewidzianych w dokumentacji projektowej.

**DYREKTOR**  
**mgr inż. Marcin Szentaler**