

## „Naprawa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko”

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej – drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- uzupełnienie kruszywem pobocza w miejscach zapadnięć – szacuje się wykonanie uzupełnienia pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm., stabilizowanego mechanicznie na łącznej długości pobocza 150 m<sup>2</sup> (dotyczy obu stron drogi);
- dokonania uszczelnienia grysem i emulsją wszystkich zjazdów indywidualnych z drogi gminnej nr 150515C (łącznie 12 zjazdów) – łączna powierzchnia zjazdów – 184,05 m<sup>2</sup>
- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna oraz skarp, grubość namułu 10 cm - łączny odcinek rowu – 405 mb.

**Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.**

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27.05.2021 r.

Inowrocław, dnia 11 marca 2021 r.

## DECYZJA

WPŁYNEŁO  
Urząd Gminy Inowrocław  
2021-03-18  
Ilość załączników  
Nr  
Podpis 3527

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 7, w związku z art. 50 ust. 1 stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (T.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz art. 104 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

### **n a k ł a d a m**

na Wójta Gminy Inowrocław – inwestora robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko, gm. Inowrocław obejmującej tereny dz. nr ewid. 49, 73, 52, 221 (obr. Słońsko, gm. Inowrocław), 207/1, 194, 207/2, 181, 198/1, 193/1, 197, 190, 189 (obr. Szadłowice, gm. Gniewkowo), obowiązek doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z przepisami poprzez:

1. wykonanie uszczelnienia grysem i emulsją wykruszonych zjazdów bitumicznych oraz przywrócenie parametrów projektowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową;
2. uzupełnienie kruszywem poboczy w miejscach zapadnięć;
3. przeprowadzenie prac konserwacyjnych częściowo zarośniętych i zamulonych rowów;
4. zmianę szerokości jezdni z przekroju dwupasowego (5,0 m) na jednopasowy (4,0 m), w km 0+010 należy ustawić znak A12c – zwężenie jezdni dwustronne
5. wprowadzenie obustronnych tablic skrajni U9, zamontowanie na krawędzi jezdni punktowych elementów odblaskowych i wykonanie linii krawędziowych ciągłych - w miejscach brakujących,

**w terminie do dnia 31 maja 2021 r.**

### **Uzasadnienie**

W związku z pismem Starosty Inowrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., znak: AB.6749.D.2.2018.2019 dot. przeprowadzenia kontroli stanu faktycznego inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150515C w miejscowości Słońsko gmina Inowrocław"