

Przedmiar robót

Remonty cząstkowe tłuczniowych nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Wał Ruda

Inwestor: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remonty cząstkowe tłuczniowych nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Wał Ruda		
1	Element	Remonty tłuczniowych nawierzchni dróg		
1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH TŁUCZNIEM KAMIENNYM		
	Wyliczenie ilości robót:			
	droga KASPRZYKOWA oddz.294/295, 288/294, 287/293, 286/292	2*0,80*0,05*2500,0		
			200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m3
				200,0

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	398		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			398		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Kliniec kamienny	t	60		
2.	Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm	t	36		
3.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany	t	398		
4.	Woda przemysłowa	m3	50		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	56		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			56		