


PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:25
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI, KONSTRUKCJA CHODNIKA,



Konstrukcja poszerzenia: KR 2

w-wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11 S	5 cm
siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m (wg SST)	—
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P	7 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	20 cm
w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa	15 cm
w-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego	10 cm
RAZEM	57 cm

Krawężnik bet. wibroprasowany 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1 : 4, gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm	8 cm
Podsypka cem. - piask. 1 : 4	4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	15 cm
Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego	10 cm
RAZEM	37 cm

SZCZEGÓŁ 1




SZCZEGÓŁ 2

SZCZEGÓŁ 3

SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

KRAWĘŻNIK BET. 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM



Inwestor:	Powiat Brzozowski - Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów		
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+265 - - 5+300 wraz z przejściem dla pieszych w m. Przysietnica		
Projektant: Nr uprawnień:	mgr inż. Łukasz Wyżykowski upr. bud. MAP/0275/PWOD/11	Podpis:	Skala rysunku: 1 : 25
Asystent projektanta:	inż. Piotr Irzyk	Podpis:	Data: sierpień 2021 r.
Tytuł rysunku:	Przekrój normalny		Nr rys. 3