Zjazd publiczny



4 cm	warswa ścieralna AC 11 S
4 cm	warstwa wiążąca AC 16 W
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
15 cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowaniego cementem
10 cm	warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego
53 cm	RAZEM



Inwestor:	*Powiat Brzozowski - Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów*		
Temat:	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+446 - 4+545 wraz z przejściem dla pieszych w m. Haczów*		
Projektant: Nr uprawnień:	*mgr inż. Łukasz Wyżykowski upr. bud. MAP/0275/PWOD/11*	*Podpis:*	*Skala rysunku: 1 : 50*
Asystent projektanta:	*inż. Piotr Irzyk*	*Podpis:*	*Data: sierpień 2021 r.*
Tytuł rysunku:	*Zjazd*		*Nr rys. 9*