


### ELEWACJA POŁUDNIOWA - ZAPLECZE SOCJALNO-TECHNICZNE

1 : 100



### ELEWACJA PÓŁNOCNA - ZAPLECZE SOCJALNO-TECHNICZNE

1 : 100

#### LEGENDA:

- A** ELEWACJA  
MATERIAŁ: STALOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA  
-BLACHA FALISTA POWLEKANA PROSZKOWO  
KOLOR: CIEMNY ZIELONY, RAL 6009  
LUB ANTRACYTOWY, RAL 7016
- B** OBRÓBKİ BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE  
MATERIAŁ: TYTAN-CYNK  
KOLOR: SREBRNY/SZARY RAL 9007
- C** STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
MATERIAŁ: PLASTIK  
KOLOR: SREBRNY/SZARY RAL 9007
- D** STOLARKA DRZWIOWA  
MATERIAŁ: ALUMINIUM/STAL  
KOLOR: SREBRNY/SZARY RAL 9007
- E** ELEWACJA  
MATERIAŁ: PŁYTA WARSTOWA, PROFILOWANIE  
GŁADKIE  
KOLOR: JASNY SZARY, RAL 9006
- F** COKÓŁ  
MATERIAŁ: TYNK SILIKONOWY  
KOLOR: SZARY RAL 9007
- G** ELEWACJA  
MATERIAŁ: PŁYTA WARSTOWA, PROFILOWANIE  
GŁADKIE  
KOLOR: CIEMNY ZIELONY, RAL 6009  
LUB ANTRACYTOWY, RAL 7016
- H** ŚWIEŁIK DACHOWY  
MATERIAŁ: PODWÓJNA POWŁOKA PCV  
KOLOR: MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY ŚWIAŁŁO
- I** ELEWACJA  
MATERIAŁ: TYNK CIENKOWARSTWOWY, FARBA  
KOLOR: JASNY SZARY, RAL 9006
- J** KONSTRUKCJA  
MATERIAŁ: BLACHA, FARBA PĘCZNIEJĄCA  
KOLOR: CIEMNY ZIELONY, RAL 6009

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI 88-100 Pakość, ul. Leśna 35, tel. 801 88 24 88		AR-03
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM	
RYSUNEK	ELEWACJE ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO	
INWESTOR	GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ	
ADRES OBIEKTU	88-170 KOŚCIELEC, DZ. NR EWID. 107/1, GM. PAKOŚĆ	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr. inż. arch. Robert Łochocki upr. 65/DSOKK/2021	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr. inż. arch. Radosław Kruk upr. 57/DSOKK/2018	
SKALA	1 : 100	DATA 08.10.2021 FAZA PB

#### UWAGI:

- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
- OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
- ELEMENTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIĄ