


PRZĘKRÓJ A-A
1:100



PRZĘKRÓJ B-B
1:100

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		CZ1 COKÓŁ	
3,4cm	STALOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA	1cm	SYSTEMOWY TYNK SILIKONOWY
	-BLACHA FAUSTA POWLEKANA PROSZK.	8cm	IZOLACJA EPS
3cm	PODKONSTRUKCJA Z PROFILU OMEGA	0,5cm	HYDROIZOLACJA
20cm	PLYTA WARSTWOWA U=0,20 W/m²K, REI60	12cm	BLOCZEK BETONOWY
	-W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B):		
10cm	PODKONSTRUKCJA Z PROFILU ZIMNOGIĘTYCH		
1,25cm	PLYTA G-K		
0,25cm	FOLIA W PŁYNE		
1cm	PLYTA DRZĄGOCEMENTOWA / LAMINOWANA		
		P2	NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEGO BOISKA (BEZ ZMIAN)
		1,6cm	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
		3,5cm	ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA
		5cm	WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA FR. 2-5mm
		15cm	WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIWA FR. 5-32mm
		20cm	WARSTWA ODŚĄCZAJĄCA Z PIASKU FR. 2-5mm Is=1
		15cm	GEOWŁÓKNINA
			GRUNT RODZIMY
SZ4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA			
3,4cm	STALOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA -		
	-BLACHA FAUSTA POWLEKANA PROSZK.		
3cm	PODKONSTRUKCJA Z PROFILU OMEGA		
12cm	PLYTA WARSTWOWA U=0,37 W/m²K, REI30		
	KONSTRUKCJA STALOWA		
	-POWYŻEJ:		
10cm	2 WRATWY POWŁOKI PCV		
8cm	KONSTRUKCJA STALOWA		
SZ5 POSZYCIE PNEUMATYCZNE			
ZMIENNE	PODWÓJNA POWŁOKA PCV		
	POSZYCIE PNEUMATYCZNE (DNIWARSTWOWE)		
	-W MIEJSCU KOTAR ROZSUWANYCH (B):		
	POSZYCIE W KOLORZE RAL 6009 LUB 7016		
	ORAZ BIAŁE		
	KONSTRUKCJA STALOWA		

- UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
 2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
 3. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIĄ

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI			AR-06				
NAZWA INWESTYCJI			BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM				
RYSUNEK			PRZĘKRJOJE ZADASZENIA BOISKA				
INWESTOR			GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ				
ADRES OBIEKTU			88-170 KOŚCIELEC, DZ. NR EWID. 107/1, GM. PAKOŚĆ				
PROJEKTANT ARCHITEKTURA			mgr. inż. arch. Robert Łochocki upr. 65/DSOKK/2021				
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA			mgr. inż. arch. Radosław Kruk upr. 57/DSOKK/2018				
SKALA			1 : 100	DATA	08.10.2021	FAZA	PB