

KARTY DOKUMENTACYJNE OTWORÓW BADAWCZYCH

Zał. nr 2

Nazwa obiektu: Boisko - Grudzielec.

Otw. nr
1

rzędna: 152,95 m n.p.m.

data wyk.: 06.07.2021

system wiercenia: ręczny

Wiercenie opracował: mgr Marcin Mączka

Rodzaj i średnica świdra	Średnica rur i głęb. zarurowania	Klasa wapniowości	Nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadła wody podziemnej	Skala 1:50		Miąższość warstwy w m.	OPIS MAKROSKOPOWY					Stopień zagęszczenia (I_p) Stopień plastyczności (I_L)	Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj i gł. pobrania próbki gruntu
				Głębokość i miąższość w m.p.p.t.	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Stratygrafia	Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SROØ 89 mm					Gb	0,4	Gleba zapiaszczona.	Holocen					I	
				0,5	Pd+Pn	0,4	Piasek drobny z pylastym, szaro brązowy, mało wilgotny, średnio zagęszczony.	Plejstocen	mw		szg	0,50	II	
				1,0	Gp	0,7	Gлина piaszczysta szaro brązowa, mało wilgotna, w stanie twardoplastycznym.		mw	1/1	tpl	0,10	III	
				1,5										

Nazwa obiektu: Boisko - Grudzielec.

Otw. nr
2

rzędna: 153,30 m n.p.m.


data wyk.: 06.07.2021

system wiercenia: ręczny

Wiercenie opracował: mgr Marcin Mączka

Rodzaj i średnica świdra	Średnica rur i głęb. zarurowania	Klasa wapniowości	Nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadła wody podziemnej	Skala 1:50		Miąższość warstwy w m.	OPIS MAKROSKOPOWY					Stopień zagęszczenia (I_p) Stopień plastyczności (I_L)	Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj i gł. pobrania próbki gruntu
				Głębokość i miąższość w m.p.p.t.	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Stratygrafia	Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SROØ 89 mm					Gb	0,5	Gleba zapiaszczona.	Holocen					I	
				0,5	Pd+Pn	0,3	Piasek drobny z pylastym, szaro brązowy, mało wilgotny, średnio zagęszczony.	Plejstocen	mw		szg	0,50	II	
				1,0	Gp	0,7	Gлина piaszczysta szaro brązowa, mało wilgotna, w stanie twardoplastycznym.		mw	1/1	tpl	0,10	III	
				1,5										

PRZĘKRÓJ - I -
 skala pozioma 1 : 500
 skala pionowa 1 : 100



Temat	Przekrój geotechniczny I	Data
Obiekt	Boisko	07.2021
Lokalizacja	Grudzielec, dz. nr 21	Zał. nr
		3