

PRZEDMIAR ROBÓT

Droga wewnętrzna na dz. nr ewid. 1359/6 w m. Polomia w km 0+000 do 0+368

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
I	04.00.00	PODBUDOWA	x	x
1	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (3,6m x 300m + 3,6m x 68m)	m2	1 324,80
2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr 10 cm (3,6m x 300m + 3,6m x 68m)	m2	1 324,80
3	04.08.01	Wyrównanie podbudowy z AC 0/11mm (3,5m x 300m x 0,05Mg/m2)	Mg	52,50
II	05.00.00	NAWIERZCHNIA	x	x
4	05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 0/11mm gr 4cm (3,5m x 300m)	m2	1 050,00
5	05.03.8a	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni (2 x 0,5m x 300m)	m2	300,0
III	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
6	06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 13cm (2 x 0,5m x 300m)	m2	300
7	06.02.01	Przepusty rurowe ze ściętymi końcami z rur HDPE o średnicy 40 cm z zasypką i wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20cm	m	6,00