

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi w pomieszczeniu B-2  
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK BIUROWO-PRODUKCYJNY WARSZAWA UL. RADIOWA 13  
INWESTOR : WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKTORSKO-TECHNOLOGICZNE S.A.  
ADRES INWESTORA : 01-485 WARSZAWA UL. RADIOWA 13  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Więch (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 2018-05-21

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-05-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.30*2.00*0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.61</b>
2	d.1 kalk. własna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 350 mm 4.50*2	m m	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
3	KNR-W 4- d.1 01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2.00*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
4	KNR-W 2- d.1 02 1203-02	Drzwi stalowe p.poż pełne EI60 o powierzchni ponad 2 m2 4.00*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.20</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
6	KNR-W 4- d.1 01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin 5.00*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.75</b>
7	KNR 2-02 d.1 0201-08	Wykonanie zjazdu betonowego - różnica poziomu posadzki pomieszczenie -korytarz 5.00*1.75*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.63</b>
8	KNR-W 4- d.1 01 0818-01	Uzupełnienie posadzki na zjeździe do pomieszczenia 5.00*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.75</b>
9	KNR-W 2- d.1 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków z gruntowaniem 7.20*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.60</b>
10	KNR-W 4- d.1 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość 15 km 1.61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.61</b>