

Opis przedmiotu zamówienia

dotyczy postępowania pn. „Przeniesienie 4 tuneli foliowych należących do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach”

Przedmiotem zamówienia jest demontaż i zabranie z terenu działki nr 1-258/8, przy ul. Waryńskiego 14 w Skierniewicach, 4 szt. ogrodnich tuneli foliowych firmy przewiezienie konstrukcji na wyznaczone miejsca oraz ich ponowny montaż w zmienionych konfiguracjach i z nowym poszyciem w następujących lokalizacjach:

1. Na działce ewid. nr 4-88/9 w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 15/17 – 2 szt.,
2. Na działce ewid. nr 235, obręb Halinów, gm. Skierniewice, Sad doświadczalny I.O. Dąbrowice – 2 szt.,

Tunele przeznaczone do demontażu posiadają konstrukcję stalową ocynkowaną o wymiarach gabarytowych 30 x 9 x 5,15 m skręcaną za pomocą śrub i złączek, są pokryte folią podwójną - przewidzianą do likwidacji (utylicacji). Słupy nośne i łuki tuneli są wykonane z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm. Wszystkie tunele posiadają m.in. wietrzniki dachowe oraz drzwi wykonane z profili aluminiowych wypełnionych płytami komorowymi z poliwęglanu. Poza tym, są wyposażone w ruchome ekrany do izolacji termicznej i cieniowania roślin, rynny uprawowe i inne wyposażenie, częściowo przeznaczone do ponownego montażu, lub do przeniesienia na nowe miejsce (np. rynny uprawowe), albo do utylizacji.

Realizacja zamawianych usług – tzn. demontażu i przeniesienia tuneli na nowe miejsca oraz montażu i dostosowania ich do aktualnie realizowanych prac badawczych - odbędzie się w następujących etapach:

Etap I - realizowany w obiekcie przy ul. Waryńskiego 14 w Skierniewicach - obejmuje w szczególności:

- 1) zabezpieczenie terenu wykonywanego demontażu przez dostępem osób niepowołanych
- 2) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, systemów cieniowania, rynien uprawowych, elementów instalacji grzewczej, drzwi, folii pokryciowej, itp.
- 3) demontaż elementów konstrukcyjnych tuneli oraz wycięcie nóg tuneli na poziomie stóp betonowych, wraz z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi i porządkowymi, czyszczeniem elementów, posegregowaniem i oznakowaniem elementów przeznaczonych do ponownego montażu;
- 4) przewiezienie elementów zdemontowanych tuneli do miejsc ponownego ich montażu,

5) wywiezienie i utylizacja zbędnych materiałów pochodzących z demontażu tuneli.

Etap II – składa się z dwóch odrębnych zadań, realizowanych w podanych wcześniej lokalizacjach:

1. Postawienie dwóch tuneli z pokryciem siatkowym na działce ewid. nr 4-88/9 w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 15/17, zgodnie z opisem zawartym w wytycznych do realizacji zamówienia w lokalizacji nr I zawartych w **załączniku nr 3 do SWZ**.
2. Postawienie dwóch tuneli z pokryciem foliowo-siatkowym na działce ewid. nr 235, obręb Halinów, gm. Skierniewice, Sad Doświadczalny Dąbrowice, zgodnie z opisem zawartym w wytycznych do realizacji zamówienia w lokalizacji nr II zawartym w **załączniku nr 3a**.

Wykonawca jest zobowiązany zakupić i dostarczyć na własny koszt wszystkie materiały budowlane oraz brakujące lub uszkodzone części , które będą potrzebne do ponownego zamontowania oraz wykonania tuneli siatkowych oraz foliowo- siatkowych .