

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja pomieszczeń RWT - budynek nr 3 - Glewice
ADRES INWESTYCJI : Glewice , Gmina Goleniów
INWESTOR : 15 WOG J.W. 4240
ADRES INWESTORA : 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 10 A
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz FIC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja pomieszczeń RWT- budynek nr 3 w Glewicach					
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV (2,15*1,55) dwudzielne, uchylno-rozwiernie	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm (2,2+2,2+1,6)*2*3	m		
			m	36,000	
				RAZEM	36,000
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2,85*5,0	m ²	14,250	
				RAZEM	14,250
6	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - podłogi	m ²		
		14,25	m ²	14,250	
				RAZEM	14,250
7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		14,25	m ²	14,250	
				RAZEM	14,250
8	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		14,25	m ²	14,250	
				RAZEM	14,250
9	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
		14,25	m ²	14,250	
				RAZEM	14,250
10	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		16,5	m	16,500	
				RAZEM	16,500
11	KNNR-W 3 0702-05	Wymiana drzwi RC1N wg PN-EN 1627 lub równorzędne - 1,0*2,06 (ościeżnica, skrzydło drzwiowe, okucia)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		68	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		68	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
15	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - parapetów betonowych	m		
		3*2,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000