
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NA OSIEDLU WINNA GÓRA(
BUDŻET OBYWATELSKI) - WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL.
WYSPIAŃSKIEGO

ADRES INWESTYCJI: UL.WYSPIAŃSKIEGO: 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

HENRYK WYWIÓRA

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2023 R.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.03.2023 R.

Data zatwierdzenia

.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		CHODNIK			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 0813	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m		
d.1.1	-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04				
		49,0	m	49,00	
				RAZEM	49,00
1.2		NAWIERZCHNIA CHODNIKA			
2	KNNR 6 0101-03+ KNR6 0101+02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników (urobek wykorzystać do formowania nasypu pozostałą wywieźć- miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
d.1.2					
		55,50	m2	55,50	
				RAZEM	55,50
3	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m		
d.1.2					
		49,0	m	49,00	
				RAZEM	49,00
4	KNNR 6 0404-02 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6X20 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m		
d.1.2					
		37,0	m	37,00	
				RAZEM	37,00
5	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02, D-04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.1.2					
		55,5	m2	55,50	
				RAZEM	55,50
6	KNNR 6 0502-02, KNR 4-01 0108-19 + KNR 4-01 0108-20 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
d.1.2					
		55,5	m2	55,50	
				RAZEM	55,50
1.3		ROBOTY ZIEMNE			
7	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie(ziemia pochodząca z wykonania koryta pod chodnik) (kat. gruntu III-IV)	m3		
d.1.3					
		7,40	m3	7,40	
				RAZEM	7,40
8	KNR 2-21 0402-02 D-02.00.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
d.1.3					
		0,64 * 37	m2	23,68	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,68
2		ZJAZDY			
2.1		ZJAZD DO BUDYNKU NR78			
9 d.2.1	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8X30 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m		
		4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.2.1	KNR 2-31 0805-03+ KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m2		
		6,0	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
11 d.2.1	KNR 6 0404- 03 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8X30 cm na podsypce cementowo - piaskowej (Materiał z rozbiórki MI)	m		
		4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.2.1	KNR 6 0502- 02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Materiał z rozbiórki MI)	m2		
		6,0	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
2.2		ZJAZD DO BUDYNKU NR76			
13 d.2.2	KNR 2-31 0814-01+ KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-014 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6X20 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
14 d.2.2	KNR 2-31 0805-03+ KNR 4-01 0108-11 +KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m2		
		24,0	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
15 d.2.2	KNR 6 0404- 03 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8X30 cm na podsypce cementowo - piaskowej (Materiał z rozbiórki MI)	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
16 d.2.2	KNR 6 0502- 02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Materiał z rozbiórki MI)	m2		
		24,0	m2	24,00	
				RAZEM	24,00