

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót:

Bieżące utrzymanie dróg oraz zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych zamiejskich.

Zamawiający:

Powiat Głogowski

67-200 Głogów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 21

Rodzaj robót:

Drogowe.

Data opracowania:

21.02.2022

Sporządził:

| Lp | O P I S | PRZEDMIAR |
|---|---|---------------|
| Element robót: 1 Ścinanie poboczy, remont barier drog. czyszcz. elementów odwodn. dróg i pasa drogow. | | |
| 1 | KNR 231 T1402/03 kałk.własna Ręczne ścinanie poboczy z odwiezieniem i utylizacją odpadów. | 2000,000 [m2] |
| 2 | KNR 231 T1305/01 Odnawianie farbą barier ochronnych stalowych | 100,000 [m] |
| 3 | KNR 231 T1305/04analogia Naprawa - odnowienie poręczy mostowych, stalowych | 60,000 [m] |
| 4 | KNR 231 T1403/06 kałk.własna Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu, z odwozem i utylizacją odpadów | 200,000 [m] |
| 5 | KNR 231 T1404/03 kałk.własna Oczyszczanie przepustów o śr. do 0,8m z namułu, z odwozem i utylizacją odpadów. | 70,000 [m] |
| 6 | KNR 231 T1404/05 kałk.własna Oczyszczanie przepustów o śr. do 1,25m z namułu, z odwozem i utylizacją odpadów. | 70,000 [m] |
| 7 | KNR 405 T2119/01kałk.własna Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych z odwozem i utylizacją odpadów. | 5,000 [szt] |
| 8 | KNR 221 T0101/01 kałk.własna Oczyszczenie terenu z ziemi, resztek budowlanych, gruzu i smieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy wraz z odwozem i utylizacją | 20,000 [m3] |
| 9 | KNR 221 T0112/01 kałk.własna Odchwaszczanie chodników z użyciem spryskiwacza. | 1000,000 [m2] |
| 10 | KNR 221 T0112/01kałk.własna Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiejow na terenie niezadrzewionym, ręcznie | 1000,000 [m2] |
| 11 | KNR 201 T0108/05 kałk.własna Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia - z wywozem i utylizacją ścinki. | 1,000 [ha] |
| Element robót: 2 Remonty cząstkowe nawierzchni. | | |
| 12 | KNR 231 T1101/03 kałk.własna Remonty cząstkowe nawierzchni - utwardzenie poboczy za pomocą frezowiny. | 500,000 [m2] |
| 13 | KNR 231 T1106/01 kałk.własna Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką na zimno. | 15,000 [t] |

| Lp | O P I S | P R Z E D M I A R |
|--|---|-------------------|
| Element robót: 3 Remonty elementów dróg. | | |
| 14 | KNR 231 T1201/03 kałk.własna Wymiana krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 70,000 [m] |
| 15 | KNR 231 T1203/02 kałk.własna Wymiana obrzeży betonowych 20x6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 70,000 [m] |
| 16 | KNR 231 T1101/03 kałk.własna Utwardzenie poboczny tłuczniem kamiennym zagęszczenie tłucznia mechanicznie. | 400,000 [m2] |
| 17 | KNR 231 T1207/01analogia Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych, płyty bet. 35x35x5cm; posypka piaskowa; wypełnienie spoin piaskiem bez materiału | 50,000 [m2] |
| 18 | KNR 231 T0114/07 kałk.własna Uzupełnienie podbudowy pod chodnik z płyt betonowych, kruszywo łamane; warstwa górna; grubość warstwy 10cm | 50,000 [m2] |
| 19 | KNR 231 T1206/05 kałk.własna Remonty cząstkowe chodników z kostki polbruk, kostka o wys.6cm; podsypka piaskowa; wypełnienie spoin piaskiem - bez materiału | 30,000 [m2] |
| 20 | KNR 231 T0114/05 kałk.własna Uzupełnienie podbudowy pod chodniki z kostki polbruk, kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy do 20cm | 30,000 [m2] |
| 21 | KNR 231 T0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Polbruk, o grubości 6cm, układana na podsypce piaskowej | 150,000 [m2] |
| 22 | KNR 231 T0114/05 Podbudowy z kruszyw łamanych pod chodnik z kostki polbruk, kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15cm | 150,000 [m2] |
| Element robót: 4 Oznakowanie pionowe i poziome. | | |
| 23 | KNNR 6 T0702/01analogia Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych | 20,000 [szt] |
| 24 | KNNR 6 T0702/04 Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3m2 | 20,000 [szt] |
| 25 | KNNR 6 T0702/01analogia Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych | 20,000 [szt] |
| 26 | KNNR 6 T0702/05 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3m2 | 20,000 [szt] |

| Lp | O P I S | P R Z E D M I A R |
|--|--|-------------------|
| 27 | KNR 231 T0702/03analogia Słupki do znaków drogowych - montaż słupków prowadzących U-1a, U-1b /PCV/ | 100,000 [szt] |
| 28 | KNR 231 T0702/03analogia Słupki do znaków drogowych - montaż słupków krawędziowych U-2 /PCV/ | 10,000 [szt] |
| 29 | Kalkulacja własna Dostawa i montaż elementów odblaskowych. | 50,000 [szt] |
| 30 | KNNR 6 T0702/12 kalk.własna Montaż lustra drogowego d=800 | 6,000 [szt] |
| 31 | Kalkulacja własna Naprawa znaków drogowych/prostowanie, umocowanie tablicy, poprawienie ustawienia słupka w podłożu/. | 80,000 [szt] |
| 32 | KNNR 6 T1201/05analogia Odnowienie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie Obmiar : 1000*0.15= 150,000 | 150,000 [m2] |
| 33 | KNNR 6 T0705/05analogia Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane ręcznie | 120,000 [m2] |
| 34 | KNNR 6 T0705/02 kalk.własna Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, farbą drogową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe,malowane mechanicznie | 700,000 [m2] |
| 35 | KNNR 6 T1201/05 kalk.własna Odnowienie oznakowania poziomego jezdni, grubowarstwowe, farbą drogową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie | 80,000 [m2] |
| Element robót: 5 Utrzymanie zieleni przydrożnej-12m-cy. Pielęgnacja drzew i krzewów. | | |
| 36 | KNR 201 T0103/03 kalk.własna Ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 10-35 cm wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu oraz frezowaniem pnia. | 5,000 [szt] |
| 37 | KNR 201 T0103/06 kalk.własna Ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 36-65 cm wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu oraz frezowaniem pnia. | 5,000 [szt] |
| 38 | KNR 201 T0103/07 kalk.własna Ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 66-75 cm wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu wraz z frezowaniem pnia. | 5,000 [szt] |
| 39 | KNR 201 T0109/04 kalk.własna Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu. Obmiar : 700m2=0.07ha 0.07 = 0,070 | 0,070 [ha] |

| Lp | O P I S | P R Z E D M I A R |
|----|---|-------------------|
| 40 | KNR 221 T0104/03 kalk.własna Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 10-20 cm wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu. | 5,000 [szt] |
| 41 | KNR 221 T0104/06 kalk.własna Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni od 20cm do ponad 41cm - wraz z odwozem drewna i uporządkowaniem terenu. | 5,000 [szt] |
| 42 | KNNR 1 T0104/16 kalk.własna Karczowanie pni bez względu na średnicę, koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności wraz z odwozem drewna i uporządkowaniem terenu. | 5,000 [szt] |
| 43 | KNNR 1 T0103/07 kalk.własna Awaryjne usuwanie połamanych drzew bez względu na średnicę wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu. | 5,000 [szt] |
| | * Zakonczenie wydruku | |