Załącznik nr 1 - Tabela dróg

Numer drogi	Numer działki pod drogę	Szerokość pasa drogowego lub szerokośc do przetarcia [m]	Szerokość jezdni [m]	Długość drogi [m]	Długość dróg do wytyczenia [m]	Rodzaj nawierzchni	Zakres robót	Powierzchnia do przetarcia [m2]	Drzewa do wycinki [szt.] 10-35	Drzewa do wycinki [szt.] 36-55	Drzewa do wycinki [szt.] 55<	Pnie do usunięcia [szt.] 10-35	Pnie do usunięcia [szt.] 36-55	Pnie do usunięcia [szt.] 55<	Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm [m2] - POBOCZA	Warstwa ścieralna z płyt ażurowych żelbetowych podwójnie zbrojonych 90x60x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2]	Nawierzchnia z płyt żelbetowych drogowych o wym. 3.0x1.5x0.18 na podbudowie zasadniczej z kruszywa nat. 0-31.5mm gr. 12cm i podsypce piaskowej o gr. 12cm	Nawierzchnia z bet. kostki wibropr.z betonu B50 (C40/50) gr.8cm na podsypce cem. pias. 1:4 gr. 3cm [m2]
1-413	413/2	8.0		1305.58	1305.58	naw. gruntowa	równiarka	10445	153	17	3	46	12	3	500	-	-		-
2-471	471	9.4	3.5	257.66/500.77	758.43	asfalt/kruszywo kat. III	asfalt/kruszywo	-	4	-	-	-	-	-	25	386.49	-		-
3-598	598	6.0	3.0	256.36	256.36	naw. gruntowa	równiarka	1025	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4-430	430	6.0	3.0	305.30	305.30	naw. gruntowa	równiarka	1221	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5-236	236	8.0	3.5	289.62	289.62	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-		-
6-289	289	8.0	3.5	40.00/135.71	175.71	asfalt/kruszywo kat. III	asfalt/kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	25	60.00	-		-
7-290	290	8.0	3.5	695.57	695.57	kruszywo kat. III	kruszywo	-	2	-	-	-	-	-	28	-	-		-
1-8-1634	1634	9.0	3.5	118.65/453.40	572.05	asfalt/kruszywo kat. III	asfalt/kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	25	133.50	-		-
2-8-1634	1634	9.0	3.5	499.68	499.68	kruszywo kat. III	kruszywo	-	30	5	-	10	4	1	307	-	-		-
9-1465	1465	8.0	3.5	520.79	520.79	kruszywo kat. III	kruszywo	-	10	2	-	-	-	-	630	-	-		-
10-917/2	917/2	5.0	3.5	484.78	484.78	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-		-
11-142	142	11.0	4.0	16.20/41.06	57.26	asfalt/kruszywo kat. III	asfalt/kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	-	26.25	-		-
13-1240	1240	8.5	3.5	133.52/1089.33	1222.85	asfalt/kruszywo kat. III	asfalt/kruszywo	-	40	3	-	-	-	-	320	66.76	-		-
14-1751	1751	5.0	3.0	61.96	61.96	kruszywo kat. III	kruszywo	-	5	1	-	-	-	-	20	-	-		-
15-1397	1397	6.0	3.5	59.97/152.70	212.67	asfalt/kruszywo kat. III	asfalt/kruszywo	-	4	-	-	-	-	-	15	89.96	40.00		-
16-1402	1402	8.0	3.5	57.49	57.49	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-
164-1361	1361	8.0	3.5	108.68/206.14	314.82	kruszywo kat. II/naw. gruntowa	kruszywo/równiarka	928	80	70	-	-	-	-	100	-	-		-
18-1303	1303	8.0	3.5	346.07	346.07	kruszywo kat. III	kruszywo	-	25	1	5	2	2	-	100	-	-		-
19-1307	1307	5.0	3.5	76.20	76.20	kruszywo kat. III	kruszywo	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-		-
20-1271	1271	5.0	3.0	193.66/72.66	266.32	kostka brukowa/naw. gruntowa	kostka brukowa/równiarka	363	3	-	-	-	-	-	50	33.24	-		580.98
21-1127	1127	8.0	3.5	107.98	107.98	asfalt	asfalt	-	6	2	-	3	1	-	15	161.97	-		-
22-992	992	8.0	3.5	136.43	136.43	naw.gruntowa	równiarka	682	6	-	-	-	-	-	30	-			-
23-954	954	6.0	3.5	134.16	134.16	naw.gruntowa	równiarka	563	-	-	-	-	-	-	5	-			-
23-2261	2261	5.3	3.0	254.63/264.92	428.74	asfalt/naw.gruntowa	asfalt/równiarka	1404	4	-	-	-	2	2	1	186.97	-		-
24-2283	2283	5.3	3.0	325.02	325.02	kruszywo kat. II	kruszywo	-	47	8	-	5	2	-	160	-	-		-
25-2318	2318	6.0	3.5	76.01	76.01	kruszywo kat. III	kruszywo	-	10	-	-	5	-	-	50	-			-
26-2352	2352	8.7	3.5	960.40	960.40	asfalt	asfalt	-	70	5	-	12	-	-	220	1440.60	-		-
27-2415	2415	9.0	3.5	454.22	454.22	kruszywo kat. III	kruszywo	-	55	5	-	5	-	-	470	-	-		-
28-2414	2414	8.0	3.5	420.58	420.58	kruszywo kat. III	kruszywo	-	54	4	-	3	-	-	260	-	-		-
29-2404	2404	5.0	3.5	48.26	48.26	kruszywo kat. II/kruszywo	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
30-2398	2398	5.0	3.5	229.18	229.18	kruszywo kat. II/kruszywo	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	5	-			-
31-2388	2388	5.0	3.5	206.34	206.34	kruszywo kat. II	kruszywo	-	10	1	-	-	-	-	10	-	-		-
34-841/2	841/4, 841/1	8.0	3.5	86.78/489.33	576.11	kruszywo kat. II/naw.gruntowa	kruszywo/równiarka	3915	32	20	-	-	20	-	180	-	-		-
35-2670	2670	10.5	3.5	165.81	165.81	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-		-
36-2611	2611	10.0	3.5	602.60	602.60	kruszywo kat. III	kruszywo	-	35	-	-	-	-	-	727	267.00			-
37-2558	2558	7.6	3.5	40.00/53.35	93.35	asfalt/kruszywo kat. III	asfalt/kruszywo	-	-	18	1	-	-	-	-	40.00	-		-
40-3831	3831	8.0	3.5	58.81	58.81	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
41-3887	3887	6.8	3.5	348.58	348.58	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-		-
42-3712	3712	11.5	3.5	1783.97	1783.97	asfalt	asfalt	-	54	16	-	-	23	-	2598	2369.16	-		-
44-3628	3628	8.0	3.5	420.42	420.42	kruszywo kat. III	kruszywo	-	4	-	-	-	-	-	300	-	-		-
45-3654	3654	8.0	3.5	466.92	466.92	kruszywo kat. III	kruszywo	-	25	5	1	42	4	-	700	-	-		-
46-3453	3453/2	8.7	3.5	910.68	910.68	kruszywo kat. III	kruszywo	-	9	-	-	-	-	-	1303	-	-		-
48-3515	3515	6.0	3.5	137.71	137.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-			
49-3936	3936	6.0	3.5	35.11/101.19/180.74	317.04	asfalt/kruszywo kat. III/naw. gruntowa	asfalt/kruszywo/równiarka	1084	-	-	-	-	-	-	25	14.04	-		-
50-4060	4060	8.7	3.5	812.42	812.42	kruszywo kat. III	kruszywo	-	21	2	-	-	-	-	75	-	-		-
51-1702	1702	8.0	-	209.43	209.43	naw. gruntowa	-	30	68	3	2	56	9	3	180				
53-4016	4016	6.0	3.0	159.69	159.69	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-		
59-3049	3049	14.0	3.5	668.17	668.17	kruszywo kat. III/asfalt	kruszywo	-	11	-	-	-	-	-	1285	11.25	-		-
64-1603	1603	11.0	3.5	560.17	560.17	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	1	-	35	-	-	5	-			-
65-1369	1369	4.0	3.0	48.18/31.94	80.12	asfalt/naw.gruntowa	asfalt/równiarka	128	-	1	-	-	-	-	-	36.14	-		-
65-1576	1576	10.0	3.5	568.68	568.68	kruszywo kat. III	kruszywo	-	10	-	-	-	-	-	12	-			-
67-1915	1915	6.0	3.5	56.68	56.68	asfalt	asfalt	-	3	-	-	-	-	-	3	42.51			
68-3344/3	3344/3	5.0	3.0	190.60	190.60	asfalt	asfalt	-	-	6	-	2	1	2	20	190.60	-		-
70-167	167	6.0	3.5	11.61/78.70	90.31	kruszywo/naw. gruntowa	równiarka	472	-	-	-	-	-	-	-	-			-
70-1962	1962	6.0	3.0	170.00	170.00	kruszywo kat. II	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
71-1941/2	1941/2	5.5	3.0	48.61	48.61	kruszywo kat. II	kruszywo	-	2	-	-	-	-	-	5	-			
77-2779	2779	8.0	3.5	100.14	100.14	asfalt	asfalt	-	25	2	-	-	-	-	25	150.21			-
78-2786	2786	7.0	3.5	262.69	262.69	kruszywo kat. III	kruszywo	-	15	2	-	-	-	-	128	-	-		-
169-793	793	6.0	3.5	77.61	77.61	kruszywo kat. III/płyty żelbetowe	kruszywo	-	30	8	-	-	-	-	150	-	-	90.00	-
80-807	807/2	8.0	3.5	226.54	226.54	kruszywo kat. III	kruszywo	-	4	1	-	-	-	-	20	-	-		-
81-99	99/2	8.0	3.5	378.14	378.14	naw. gruntowa	równiarka	3025	96	5	-	12	-	-	352	-			-
81-775	775	6.0	3.5	301.63	301.63	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
82-256	256	8.0	3.5	446.92	446.92	naw. gruntowa	równiarka	3575	197	22	-	15	-	6	488	-			
84-697	697	5.0	3.5	89.32	89.32	kruszywo kat. II	kruszywo	-	2	-	-	-	-	-	35	-			
85-42	42	7.0	3.5	1120.40	1120.40	naw. gruntowa	równiarka	7843	378	52	11	120	10	25	1523	-			-
85-2941	2941	8.5	3.0	135.97	135.97	asfalt	asfalt	-	10	30	-	-	10	-	250	203.96	-		-
91-374	374	6.0	3.5	34.45	34.45	naw. gruntowa	równiarka	207	2	-	-	-	-	-	20	-			-
106-4023	4023	7.0	3.5	144.22	144.22	naw. gruntowa	równiarka	1010	4	8	-	-	-	-	20	-	-		-
127-3467	3467/2	4.0	2.4	114.24	114.24	naw. gruntowa	równiarka	457	4	-	-	-	5	-	30	-	-		-
149-3627	3627	9.0	3.5	195.89	195.89	kruszywo kat. III	kruszywo	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-		-
166-1390	1390	5.0	3.5	139.13	139.13	płyty ażurowe	płyty ażurowe	150	12	5	-	15	-	-	-	-	414.30		-
					25271.0			**38527.4**	**1673.0**	**331.0**	**23.0**	**390.0**	**105.0**	**42.0**	**14017.0**	**5910.6**	**454.3**	**90.0**	**581.0**

Numer drogi	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 8cm na drogach kat. III [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm na drogach kat. II [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na drogach, zjazdach i włączeniach [m2]	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 16cm na drogach kat . III [m2]	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm [m2]	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z kruszywa emulsją asfaltową, w granicach pasa drogowego drogi powiatowej [m2]	Nawierzchnia z AC11S o gr. 4cm [m2[	Nawierzchnia z AC16W o gr. 5cm [m2]	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm na drogach asfaltowych i z k. bet. [m2]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 25cm [m2]	Roboty ziemne W	Roboty ziemne N	Roboty ziemne W do utylizacji	Zdjecie humusu [m2]	Humusowanie [m2]	Nasyp pod poboczem umocnionym lub jako pobocze od strony rowu z gruntu niewysadzinowego lub pod warstwą z kruszywa na skrzyżowaniach z gazem [m3]	Uzupełnienie gruntem pozyskanym ze zdjęcia humusu - do przwieźienia w ramach pozycji zdjęcia humusu [m3]	Geosyntetyk [m2]	UWAGI
1-413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.60		1379.00	-	-	-	-	Uzupełnienie gruntem pozyskanym z wykopów na budowie (grunt nadajacy się w dolne warstwy nasypów) km 0+231-0+445, 0+620-0+715, 0+975-1+060 wraz z ususnięciem wierzchnich warstw
2-471	1852.85	-	-	2053.16	-	-	927.58	953.34	1082.17	2654.08	1291.33	829.61	1031.01		4412.74	1516.91	-	-		
3-598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.00	105.00		512.00	254.34	-	-		-
4-430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.67	197.80		610.60	351.60	-	-		
5-236	1071.59	-	-	1187.44	-	-	-	-	-	1534.99	-	545.64	151.35		1402.00	678.00	49.24	-		-
6-289	502.13	-	-	556.41	-	-	144.00	148.00	168.00	610.70	196.00	26.40	190.81		972.00	-	-	-		
7-290	2593.61	-	-	2871.84	-	-	-	-	-	3706.52	-	621.02	686.40		5540.00	1537.91	118.25	-		
1-8-1634	1677.58	-	-	1858.94	-	-	439.14	463.87	512.33	2403.02	626.05	1561.18	775.11		3669.84	1737.12	97.25	-		Dodatkowo wliczone wykonanie przepustu w drodze 1536
2-8-1634	1856.22	-		2056.89	-	-	-	-	-	2658.90	-	1511.55	634.45		5164.00	1841.87	84.95	-		
9-1465	1934.32	-	-	2143.44	-	41.60	-	-	-	2770.79	-	593.50	664.80		4184.00	896.20	88.53	-		
10-917/2	1873.69	-	-	2072.60	-	26.00	-	-	-	2661.33	-	301.55	944.64		3900.00	806.89	82.41	-		Dodatkowo wliczone wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w km 0+611, likwidacja zjazdu na działkę nr 1555 z drogi powiatowej
11-142	172.45	-	-	188.88	-	-	89.00	93.45	98.12	238.15	103.03	277.03	6.70		573.00	168.20	17.51	-		
13-1240	3891.28	-	-	4327.01	-	-	413.91	440.62	494.02	5610.54	587.49	2833.46	2299.51		10407.47	3404.84	178.83	-		Dodatkowo wliczony rów wzdłuż istn. Drogi 1240 i umocnienie cieku
14-1751	229.25	-	-	254.04	-	-	-	-	-	278.82	-	11.00	66.50		209.38		-	-		
15-1397	488.64	-	-	549.72	-	-	225.89	237.89	255.88	772.96	261.87	77.37	318.29		783.71	99.52	25.96	-		Zjazd z płyt ażurowych 40m2
16-1402	212.71	-	-	235.71	-	42.37	-	-	-	241.46	-	5.00	190.40		204.00	-	-	-		
164-1361	402.12	-	-	445.59	-	-	-	-	-	576.00	-	109.46	1745.90		1359.00	243.21	18.48	-		
18-1303	1280.46	-	-	1418.89	-	-	-	-	-	1834.17	-	705.03	308.85		3479.00	636.40	58.83	-		Wliczone wykonanie rowu do drogi nr 2216
19-1307	281.94	-	-	312.42	-	-	-	-	-	320.04	-	21.00	96.00		350.00	-	-	-		
20-1271	-	-	-	-	580.98	-	-	-	580.98	-	-	116.00	55.00		331.36	-	-	-	580.98	
21-1127	-	-	-	-	-	-	388.73	410.32	453.52	-	593.89	598.13	72.31		741.38	178.23	18.36	-		Istniejący rów dołączyć do projektowanego (Lp. w decyzji: 244), przekopać istniejący rów
22-992	-	-	36.00	-	-	15.00	-	-	-	-	18.00	156.62	-		408.00	340.60	-			
23-954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.77	-		402.00	105.44	-			
23-2261	-	-	15.00	-	-	-	789.35	840.28	942.13	-	1069.45	35.00	179.90		577.98	-	-	-		Wykonanie 3 zjazdów przez korytko grzebieniowe po 6m
24-2283	-	1050.67	84.40	-	-	-	-	-	-	1197.46	-	48.87	346.28		1405.77	-	16.32	-		Przebudować ogrodzenie na długości 17.5m pkt.98 wraz z przestawieniem bramy oraz rozbiórka "kompostownika" murowanego o wymiarach szer. 1.80m x dł. 2.20m x wys. 1.30m, wykonanie 6 zjazdów przez korytko grzebieniowe po 6m
25-2318	281.24	-	-	311.64	-		-	-	-	342.05	-	61.98	88.16		458.00	-	-	-		
26-2352	-	-	-	-		-	3457.44	3649.52	4033.68	-	4885.62	1836.92	1445.86		7396.87	2412.43	192.08	-		Wykonanie ścieku naskarpowego w km 0+353.96
27-2415	1680.61	-	-	1862.30	-	-	-	-	-	2407.37	-	121.37	1373.05		2334.43	697.00	77.22	-		
28-2414	1556.15	-	-	1724.38	-	-	-	-	-	2229.07	-	359.55	1180.22		3648.00	775.52	71.50	-		Dodatkowo wliczono wykonanie rowu na dz. 2549 i 2551
29-2404	-	161.27	26.71	-	-	-	-	-	-	181.94	-	42.35	49.70		317.00	-	8.01	-		Odpływ zapewniony poprzez przepust pod drogą (Lp. w decyzji (258)
30-2398	-	837.25	56.55	-	-	-	-	-	-	944.59	-	291.66	200.25		1225.00	-	16.80	-		
31-2388	-	804.73	-	-	-	-	-	-	-	907.90	-	10.49	211.54		760.71	-	-	-		
34-841/2	-	338.44	-	-	-	-	-	-	-	520.68	-	247.80	350.00	350.00	1838.00	560.00	-	-		Wymiana gruntów na odcinku umocnionym do gł. 0.8m
35-2670	613.50	-	-	2470.66	-	32.10	-	-	-	878.79	-	450.93	191.44		1460.00	425.84	28.19	-		Odmulenie rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1778R
36-2611	2229.62	-	-	2470.66	-		-	-	-	3193.78	-	805.62	1249.95		6026.62	1195.16	229.34	-		Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem wzdłuż istniejącej nawierzchni betonowej w km 0+030.20-0+190.00
37-2558	170.72	-	-	192.06	-	-	129.00	137.00	154.00	218.74	184.00	50.48	33.00		199.49	-	-	-		
40-3831	217.60	-	-	241.12	-	-	-	-	-	264.65	-	8.66	87.60		315.00	-	-	-		
41-3887	1289.75	-	-	1429.18	-	-	-	-	-	1699.34	-	289.75	316.48		1475.24	294.32	27.76	-		
42-3712	-	-	-	-	-	-	6313.94	6562.58	7363.51	-	8809.39	2217.73	2061.19		11995.56	3330.64	270.45	-		Przebudować ogrodzenie na długości 45.9m wraz z przestawieniem bramy (Lp. w decyzji: 245)
44-3628	1555.55	-	-	1723.72	-	-	-	-	-	2228.23	-	1000.92	558.03		3757.00	1214.97	71.47	-		
45-3654	1727.60	-	-	1914.37	-	-	-	-	-	2474.68	-	970.71	440.42		3888.00	751.41	79.38	-		umocnienie skarp rowu 1:1 płytami ażurowymi na pełną wysokość w km 0+188 - 0+277
46-3453	3369.52	-	-	3733.79	-		-	-	-	4826.60	-	912.74	1760.09		7572.00	1624.51	154.82	-		
48-3515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.90	-		413.10	205.50	-	-		
49-3936	374.40	-	-	414.88	-	-	126.40	133.42	147.46	455.36	165.02	248.14	84.21		758.00	-	-	-		
50-4060	3005.95	-	-	3330.92	-	-	-	-	-	4305.83	-	1256.97	1643.16		7139.00	2153.77	138.11	-		
51-1702												133.20	15.00		777.00	332.00				
53-4016	511.01	-	-	574.88	-	-	-	-	-	734.57	-	212.69	105.84		548.05	217.28	19.16	-		Odmulenie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej publicznej ul. Wiejska oraz przepustów
59-3049	2537.23	-	-	2809.50	-		41.00	42.00	48.00	4284.47	60.00	725.87	1725.00		7432.00	4394.00	227.18	-		
64-1603	2072.63	-	-	2296.70	-	-	-	-	-	2968.90	-	1511.55	634.45		5035.16	1553.95	95.23	-		
65-1369	-	-	-	-			149.36	158.99	178.27	-	202.36	48.00	25.00		198.00		-	-		
65-1576	2104.12	-	-	2331.59	-	-	-	-	-	3014.00	-	655.60	584.32		4748.00	1239.47	96.68	-		
67-1915	-	-	-	-			204.05	215.38	238.06	-	266.40	39.96	33.60		264.31	-	-	-		-
68-3344/3	-	-	-	-	-	-	590.86	628.98	705.22	-	824.52	220.59	257.88		1026.84	68.65	4.00			
70-167	-	-	44.12	-	-	31.14	-	-	-	33	-	4	20		60	-	-	-		-
70-1962	-	578.00	-	-	-	-	-	-	-	748.00	-	198.70	134.29		1201.00	300.32	17.00	-		
71-1941/2	-	165.27		-	-	-	-	-	-	189.58	-	17.00	52.92		210.00	-	-	-		
77-2779	-	-	-	-	-		360.50	380.53	420.59	-	530.74	253.52	142.44		849.00	125.42	17.02	-		umocnienie narzutem kamiennym na pełną wysokość skarp, pochylenie skarp dostosować do możliwości terenowych
78-2786	971.95	-	-	1077.03	-	-	-	-	-	1182.11	-	21.51	277.22		1359.09	-	-	-		przebudowa ogrodzenia
169-793	287.16	-	-	318.20	-	-	-	-	-	349.25	-	15.91	321.12	184.00	579.00	-	-	-		wymiana gruntu i wykonanie płyt na skrzyzowaniu z dr. 34-841 - 90m2
80-807	838.20	-	-	928.81	-	-	-	-	-	1091.43	-	259.18	561.32		1840.00	597.12	15.30	-		humusowanie rowu i skarpy na dalszym odcinku
81-99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-
81-775	1116.03	-	-	1236.68	-	24.70	-	-	-	1357.34	-	219.17	852.93		2290.00	-	-	-		
82-256	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		25	-	-	-		-
84-697	-	348.35	-	-	-	-	-	-	-	393.01	-	21.00	78.60		131.43	-	-	-		
85-42	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	330	-	826	-	-	-		Uzupełnienie gruntem pozyskanym z wykopów na budowie (grunt nadajacy się w dolne warstwy nasypów) km 0+253-0+324,0+479-0+517,0+678-0+805 wraz z ususnięciem wierzchnich warstw
85-2941	-	-	-	-	-	-	489.49	516.69	571.07	-	720.64	229.49	136.25		1270.00	417.79	23.11	-		
91-374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		40	-	-	-		-
106-4023	-	-	60.00	-	-		-	-	-	-	-	55.00	427.38		360.50	257.64	-			skarpy rowu wykonać o nachyleniu 1:1
127-3467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.25	12.00		342.00	32.84	-			skarpy rowu wykonać o nachyleniu 1:1-1:1.5
149-3627	724.79	-	-	803.15	-	-	-	-	-	1038.22	-	151.03	293.53		1215.00	438.72	33.30			
166-1390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.50	-	481.00	348.00		1513.00	759.00	-	825.00		zasypanie wąwozu na odcinku powyżej utwardzenia
	49556.2	**4284.0**	**322.8**	**56729.2**	**581.0**	**212.9**	**15279.6**	**16012.9**	**18447.0**	**76002.9**	**21395.8**	**28155.8**	**32349.2**	**534.0**	**150095.6**	**41172.5**	**2768.0**	**825.0**	**581.0**	

Numer drogi	Korytka betonowe przy krawędzi jezdni wraz z ławą z oporem [m]	Korytka grzebieniowe na zjazdach [m]	Ściek trójkątny przy krawędzi jezdni wraz z ławą z oporem [m]	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2]	Umocnienie rowu płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2]	Umocnienie rowu płytami ażurowymi żelbetowymi 70x50x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2]	Umocnienie rowu narzutem kamiennym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2]	Umocnienie skarp cieku narzutem kamiennym o wym. ponad 50cm [m2]	Odmulenie rowów drogowych [m]	Odmulenie przepustów [m]	Regulacja studni kanalizacyjnych	Regulacja zasów wodociągowych	Krawężnik wraz z ławą z oporem [m]	Odwodniene liniowe [m]	Bariera energochłonna [m]	Frezowanie [m]	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm [cm]	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa o gr.30 cm [m2]	Rozbiórka nawierzchni z betonu o gr. 20cm [m2]	Rozbiórka podbudowy z kruszywa o gr. 15cm [m2]	Rozbiórka przepustów [m]	Rozbiórka żelbetowych obiektów kubaturowych [m3]	Ogrodzenia z siatki i słupków metalowych na podmurówce [m]	Rury ochronne [m]	Ścieki naskarpowe [m]	Umocnienie wlotu ścieku naskarpowego [szt]
1-413	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
2-471	-		-	-	171.48	-	-		-		-	-	-					1263.26								
3-598	-		-	-	295.20	-	-		-		-	-	-	-				-	-	-						
4-430	-		-	-	350.40	-	-		-		-	-	-	-	-											
5-236	-		-	-	194.28	-	-		-		-	-	-					913.00								
6-289	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-				-	-	-				7.2		
7-290	-		-	-	454.32	-	-		-		-	1	-					50.00								
1-8-1634	51.85		-	-	182.70	-	-		-		1	-	-			21.00	40.00	498.16		40.00				50.6		
2-8-1634	-		-	-	105.48	-	161.52		20.50		2		-	10.00							14.00			32.4		
9-1465	-		-	-	490.80	-	51.00		-		-	-	-	-	-									24.8		
10-917/2	-		-	-	444.00	-	-		-		11	-	-	-	-			155.00	35.00	35.00				8		
11-142	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-										13.3		
13-1240	-		-	-	632.76	-	212.40	52.50	-		1	-	168.70	20.00				86.91	216.81	216.81				4		
14-1751	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-				99.12								
15-1397	63.00		-	-	131.64	-	9.84		-		-		-					498.29								
16-1402	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-				141.00								
164-1361	-		-	-	339.72	-	-		-		-	-	-	-												
18-1303	-		-	-	394.20	-	136.80		-		-	-	-	-										28		
19-1307	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-										5.5		
20-1271	-		-	65.70	-	-	-		-		-	-	387.32	-	-			289.41	29.23	29.23						
21-1127	-		-	-	108.96	-	-		-		1		-				63.78	34.06		63.78				19		
22-992	-		-		122.40	-	-		-		-	-	-	-												
23-954	-		-		109.56	-	-		-		-	-	-	-												
23-2261	122.00	18.00	-	-	-	-	-		-		2	-	-	4.00				509.72	55.30	55.30						
24-2283	271.30	36.00	-	-	-	-	-		-		1.00	-	-	-				287.23				12.00	17.5	22.1		
25-2318	65.00		-		-	-	-		-		1	-	-	-												
26-2352	114.70		-	-	728.40	275.25	133.92		-		-	5	-	-	69.00		46.15	898.83		46.15					2	1
27-2415	-		-	-	504.60	-	-		-		-	-	-	-	-			1441.57								
28-2414	-		-	-	486.48	-	-		-		-	-	-	-	-			75.00								
29-2404	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-											
30-2398	-		-		-	-	-		-		-	2	-	-												
31-2388	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-			364.29								
34-841/2	-		-			-	-		-		-	-	-	-	-									15		
35-2670	-		-	-	144.00	-	21.48		50.00		1	-	-	-	-									21.1		
36-2611	-		-	-	647.88	-	-	37.00	-		-	-	-	-	-			456.38								
37-2558	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-			196.26	66.00	66.00						
40-3831	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-			35.00								
41-3887	186.40		-	-	72.00	-	-		-		2	4	-	-	-			977.76								
42-3712	-		169.10		784.80	-	1236.76	75.00	-		1	-	-	-	-		746.12	1502.20		746.12			45.9			
44-3628	-		-	-	160.20	-	-		-		-	-	-	-	-											
45-3654	-		-	-	592.40	-	51.96		-		-	-	-	-	-											
46-3453	-		-		144.96	-	784.80		-		-	-	-	-	-									9.9		
48-3515	-		-		126.00		18.29		-		-		-													
49-3936	-		-	-	-	-	-		-		3	-	-	-	-											
50-4060	-		-	-	397.20	-	-		-		-	-	-	-	-				8.50	8.50						
51-1702						249.00																				
53-4016	-		-	-	174.60	-	-		120.00	25.00	-		-					475.95								
59-3049	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-	-			287.00		-						
64-1603	-		-		531.00	-	48.12		-		-	-	-	-	-			80.00						11.5		
65-1369	-		-	15.00	34.80	-	-		-		1	-	29.00	-				31.84						6.4		
65-1576	-		-		484.80	-	49.20		-		-	-	-	-	-			40.00						7		
67-1915	-		-		-	-	-		-		1	-	55.00	-				35.69								
68-3344/3	-		-	-	-	37.35	-		-		-	-	76.50	-	-			69.16						9.5		
70-167	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-				-	-	-						
70-1962	-		-		124.68	-	-		-		1	-	-	-										8.9		
71-1941/2	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-												
77-2779	-		-		23.64	-	187.00		-		-	-	-	-	-											
78-2786	-		-	-	-	-	-		-		4	-	-	-	-			229.56					40			
169-793	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-											
80-807	-		-	-	101.88	-	-		-		-	-	-	-	-									13.1		
81-99	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-				-	-	-						
81-775	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-	-											
82-256	-		-		-	-			-		-		-	-				-	-	-						
84-697	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	261.57								
85-42	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-	-			-	-	-						
85-2941	-		-		153.60	-	-		-		-	-	-	-	-											
91-374	-		-		-	-	-		-		-	-	-	-	-			-	-	-						
106-4023	-		-		149.04	-	-		-		-	-	-	-	-											
127-3467	-		-		-	173	-		-		-	-	-	-	-									5.6		
149-3627	-		-		194.64	-	-		-		1	-	-	-	-			487.00								
166-1390	-		-	35.00	-	-	-		-		-	-	67.50	-										3.9		
	874.3	**54.0**	**169.1**	**115.7**	**11289.5**	**734.5**	**3103.1**	**164.5**	**190.5**	**25.0**	**35.0**	**12.0**	**784.0**	**34.0**	**69.0**	**21.0**	**896.1**	**12770.2**	**410.8**	**1306.9**	**14.0**	**12.0**	**103.4**	**326.8**	**2.0**	**1.0**