


SCHEMAT UKŁADU POSTUMENTÓW



ELEWACJE- POSTUMENT 1

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Szkieło w meblu oklejone folią, klasa min. B S2 d0.
Cała powierzchnia szkieła od strony **WNĘTRZA** mebla oklejona **FOLIĄ BIAŁĄ OPAL**,
przepuszczalność światła 35%, gr min. 50 µm, powierzchnia zdatna do mycia środkami
chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.
Cała powierzchnia szkieła od strony **ZEWNĘTRZA** mebla oklejone **TRANSPARENTNĄ FOLIĄ**
POMARAŃCZOWĄ, KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 2000 ,gr min.80 µm, powierzchnia zdatna
do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.

<p>Krawędzie szkła fazowane, faza 2 mm</p> <p>UWAGA:</p> <p>poziom podłogi w postumentach +0,15 od poz. podłogi projektowanej</p> <p>poziom podłogi w mównicy +0,15 od poz. podłogi projektowanej</p> <p>poziom blatu w postumentach +0,95 od poz. podłogi projektowanej</p> <p>poziom poziom blatu w mównicy +1,15 od poz. podłogi projektowanej</p>	
---	--

UWAGA: Należy stosować kółka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe).
Kółka z możliwością blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.

<div> <div>55</div> <div>ARCHITEKCI</div> </div> <div> 55ARCHITEKCI ul. Kołba 3, 34-400 Iłmowa 55architekci@gmail.com (69 808 2905) </div>	NAZWA:		Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.	<div>NR ZYSURUKU</div> <div>A 25</div> <div>Data:</div> <div>październik 2020</div> <div>Skala:</div> <div>1:10</div>
	LOKALIZACJA:		ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
	INWESTOR:		Powiat Nowosądecki	
	PROJEKT:		WYKONAWCY	
	RYSUNEK:		POSTUMENT 1 - ELEWACJE	
	PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	
A na	SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	<div>Skala:</div> <div>1:10</div>
	ZESPÓŁ:		mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Magdalena Cabań	