


urna do głosowania z plexi bezbarwnego gr 10 mm, klejona, z otworem wrzutowym o wym. 10x300mm w górnej części, bez wzmocnień aluminiowych, wyposażona w zamek metalowy z kompletem 2 kluczy. Wym. 70x45x35 cm.

płyta meblowa gr18 mm, kolor biel, połysk, pokryta laminatem HPL o zwiększonej odporności na ścieranie

uchwyt meblowy- stal nierdzewna, rozstaw otworów: 128 mm, długość całkowita: 150 mm, szerokość: 9 mm, wysokość: 27 mm, montowany na górnej płaszczyźnie plexi, na podkładkach gumowych przeznaczonych do szkła



STANOWISKO DO GŁOSOWANIA- PRZEKRÓJ 1-1, SKALA 1:10

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Konstrukcja mebla z profili stalowych ocynkowanych 30x60x4, malowanych proszkowo na kolor RAL 9001. Obudowa boczna mebla oraz blat z płyty meblowej gr18 mm, obustronnie pokrytej laminatem HPL o zwiększonej odporności na ścieranie.

UWAGA: Należy stosować kółka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe). Kółka z możliwością blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.



55ARCHITEKCI

ul.Krółka 8 34-600 Iłanowa
55architekci@gmail.com| 608 808 255

NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU:
LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	A_36
INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	Data:
PROJEKT:	WYKONAWCZY	październik 2020
RYSUNEK:	STANOWISKO DO GŁOSOWANIA- PRZEKRÓJ 1-1	Skala:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	1:10
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	
ZESPÓŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	