


RZUT DRZWI PRAWYCH, SKALA 1:10



WIDOK DRZWI LEWYCH, SKALA 1:10

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------|
| Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej. | | Należy zachować światło przejścia 140 cm przy otwarciu obu skrzydeł oraz min. 90 cm przy otwarciu skrzydła prawego | | | |
| Od strony wnętrza sali drzwi zlicowane z zbudową ścian | | Należy zastosować min. 3 szt zawiasów na skrzydło drzwiowe. Ostateczna liczbę zawiasów należy dostosować w zależności od ostatecznej wagi skrzydła i udźwigu zawiasów deklarowanego przez producenta. | | | |
| Dopuszcza się poszerzenie otworu drzwiowego w celu montażu ościeżnicy drzwiowej o wymiarach przyjętych w projekcie. | | <div>55</div> <div>ARCHITEKCI</div> <div>55architekci@gmail.com 608 808 255</div> <div>ul Kołłątaja 8 34-600 Iłkowiec</div> | NAZWA: | Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami, klimatyzacji, elektryczną. | NR RYSUNKU: |
| Płyty stanowiące zabudowę sali oraz wykończenie powierzchni drzwi z drewna dębowego - lite, klasa AA. Wilgotność drewna: 8-10%, Wykończenie surowej powierzchni: ziarno 60 - 180, Klejenie: EN 204 D3 Regularny rysunek drewna- niedopuszczalne jest stosowanie płyt łączonych na mikrowczepty . Wykończenie: płyty bejcowane- kolor do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego. | | | LOKALIZACJA: | ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz | A_19 |
| | | | INWESTOR: | Powiat Nowosądecki | |
| | | | PROJEKT: | WYKONAWCZY | Data: |
| | | | RYSUNEK: | WIDOK DRZWI LEWYCH | październik 2020 |
| | | PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012 | | |
| | | SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012 | Skala: | |
| | | ZESPÓŁ: | mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban | 1:10 | |