

PRZEDMIAR DLA OFERENTÓW

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Obsługa geodezyjna, opracowanie mapy powykonawczej	kpl	1,00		- zł
2	D.01.02.04.	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej do 10 cm	m	12,00		- zł
3	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 13 cm z załadunkiem	m2	47,00		- zł
4	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni chodnika z elementów betonowych (kostka brukowa) z załadunkiem	m2	12,00		- zł
5	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej ze złożeniem na palety do późniejszego wykorzystania	m2	33,00		- zł
6	D.01.02.04.	Rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławami betonowymi, ze złożeniem na palety do późniejszego wykorzystania	m	26,00		- zł
7	D.01.02.04.	Rozebranie znaków drogowych, z załadunkiem	szt.	7,00		- zł
8	D.01.02.04.	Usunięcie (zamalowanie) znaków poziomych	m2	12,00		- zł
9	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 5 km z utylizacją	m3	10,00		- zł
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						- zł
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
10	D.04.05.01.	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	45,00	- zł	- zł
11	D.04.06.01.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C-8/10 grubości do 12 cm - profilowanie progu zwalniającego	m2	45,00	- zł	- zł
Razem: PODBUDOWA						- zł
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
12	D.05.03.23.	Ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej płyty brukowej 30x30x8 cm kolor szary, przełożonych betonową kostką brukową 10x10x8 cm, kolor czarny, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	10,00		- zł
13	D.05.03.23.	Ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm grafitowej typu HOLLAND (z odzysku), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	33,00		- zł
14	D.05.03.23.	Ułożenie nawierzchni progu zwalniającego z bet. kostki brukowej gr. 8 cm czarnej typu HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	10,00		- zł
15	D.05.03.23.	Ułożenie progu zwalniającego z bet. kostki brukowej gr. 8 cm czerwonej typu HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	19,00		- zł
16	D.05.03.23.	Ułożenie oznakowania poziomego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm białej typu HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	15,00		- zł
17	D.05.03.23.	Pas ostrzegawczy szer. 30 cm z kostki wypukłej dla osób niewidomych i słabo widzących, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3	m2	3,00		- zł
Razem: NAWIERZCHNIE						- zł
x	D.07.00.00	Rodzaj robót: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5	x	x	x	x
18	D.07.01.01.	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym - linia P4, farba odbłaskowa	m2	3,00		- zł
19	D.07.02.01.	Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 60 mm dla znaków drogowych pojedynczych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,00		- zł
19	D.07.02.01.	Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 60 mm dla znaków drogowych dla znaków podwójnych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,00		- zł
20	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ A (znaki średnie)	szt.	3,00		- zł
21	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ B (znaki średnie)	szt.	7,00		- zł
22	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ D (znaki średnie, FLUO)	szt.	2,00		- zł
23	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ T	szt.	2,00		- zł
24	D.07.06.02.	Ustawienie słupków przeszkodowych U-12c - śr. 60 - 100 mm	szt.	2,00		- zł
Razem: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						- zł
x	D.08.00.00	Rodzaj robót: ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0	x	x	x	x
25	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników kamiennych 15x25 cm z odzysku, na ławie betonowej z oporem z betonu C20/25	m	26,00		- zł
26	D.08.01.01.	Ustawienie odwodnienia liniowego, kanał niski typ ACO V200, obciążenie C250, na ławie betonowej C20/25	m	16,00		- zł
26		Wykonanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu	szt.	1,00		- zł
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						- zł
PODATEK VAT 23%						- zł
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						- zł