

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) nr 1

Ostróda, dnia 10.10.2024 r.

ZP.2610.23.2024.MT

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg**”, znak **ZP.2610.23.2024.MT**, ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2024/BZP 00531438/01 z dnia 2024-10-04.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320; dalej: uPzp*), w związku z zapytaniem skierowanym przez Wykonawcę, Zamawiający informuje:

Pytanie 1

Zgodnie z SST2 należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 o stopniu przekruszenia C90/3. Materiał ten jest trudno dostępny na rynku lokalnym ponadto zastosowanie takiego materiału niepotrzebnie podwyższa koszt inwestycji. Czy Inwestor dopuszcza zmianę podbudowy na kruszywo łamane o stopniu przekruszenia C50/30 przy zapewnieniu nośności i zagęszczalności gwarantowanej przez SST ? Otrzymana podbudowa z takiej mieszanki jest warstwą całkowicie podatną, niegenerującą spękań skurczowych (i dalej odbitych) oraz charakteryzuje się bardzo dobrą zagęszczalnością oraz nośnością.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 kruszywa o stopniu przekruszenia C50/30.

Pytanie 2

SST1 „Przewiert pod drogą” opisuje technologię wykonania przecisku z rur stalowych. Ze względu na inną technologię robót prosimy o określenie, czy należy wykonać przewiert z rur PE czy przecisk z rur stalowych oraz wskazać średnicę rur.

Odpowiedź

Zakres robót określony w poz. 6 przedmiaru robót dotyczy wykonanie elementu odwodnienia odprowadzającego wodę z wpustu ulicznego do rowu zlokalizowanego po drugiej stronie drogi. Zamawiający dopuszcza wykonanie przecisku z rur stalowych lub przewiertu z rur PE. Minimalna średnica wewnętrzna wynosi 150 mm przy spadku minimalnym 1 %.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie, czy należy założyć rury ochronne na istniejącej kanalizacji, czy dla budowanej w przyszłym okresie czasu.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje montażu rur osłonowych na istniejących sieciach.

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie, czy należy wykonać przecisk lub przewiert w jednym odcinku 18 m, jeśli nie to określenie w ilu odcinkach i jakich lokalizacjach.

Odpowiedź

Zakres robót uwzględnia wykonanie przecisku lub przewiertu w dwóch odcinkach po 9,0 m długości. Ich lokalizacja zostanie wskazana w terenie.

Pytanie 5

SST3

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK GR 8 CM

W SST na prefabrykaty zostały powołane stare archiwalne normy branżowe Zgodnie z art.5.1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zmianami)

Wykonawca zobowiązany jest (Prawo Budowlane Art.5, Art.10 oraz Art.93) stosować wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych.

Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie prefabrykatów zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie prefabrykatów zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym

Z poważaniem