

**Zamawiający:**

Gmina Lidzbark  
Ul. Sądowa 21  
13-230 Lidzbark

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ**

**Część III**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.10.2021 pn. „**Budowa sali gimnastycznej**”

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 121**

Przedmiar robót dział "Sala gimnastyczna" nie zawiera wykopu w rowu kablowego oraz montażu rur typu DVK 50 dla przewodów NHXH 2x1,5 mm<sup>2</sup> projektowanych wyłączników p.pożarowych do istniejącego głównego wyłącznika prądu. Czy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź**

Zgodnie z przedmiarem robót powyższy kabel układany jest w tynku poz. 185 i 216.

**Pytanie 122**

Przedmiar robót dział "Sala gimnastyczna" nie zawiera ułożenia rur osłonowych DVK75 dla przewodu zasilającego. Czy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź**

Proszę o uwzględnienie brakującej ilości.

**Pytanie 123**

Przedmiar robót dział "Sala gimnastyczna" nie zawiera dostawy, montażu oraz sterowania wentylatorów dachowych w ilości 3 sztuki. Proszę o określenie średnicy urządzenia, wydajności, typy podstaw dachowych, zasady i typu sterowania.

**Odpowiedź**

Proszę o uwzględnienie montażu 1 szt. wentylatora wraz z podstawą dachową i tłumikiem. Regulacją pracy wentylatora przy pomocy falownika. Typ wentylatora podano w opisie technicznym ponadto proszę o uwzględnienie dwóch wywiewników dachowych typ A 400 na podstawie dachowej B III.

**Pytanie 124**

Przedmiar robót dział "Łącznik" nie zawiera montażu 2 sztuk wyłączników świecznikowych. Czy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź**

Poz. 450 Przedmiaru robót w ilości 3 szt.

**Pytanie 125**

Przedmiar robót dział "Łącznik" nie zawiera montażu 2 sztuk opraw oświetleniowych typu Sylwia M2 E27 z czujnikiem ruchu. Czy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź**

Proszę o uwzględnienie brakującej ilości.

**Pytanie 126**

Poz. 260 i 265 przedmiaru robót - zapewne doszło do omyłki pisarskiej. Powtórzone pozycje kosztorysowe. Zgodnie z projektem należy zamontować łącznie 8 sztuk umywalek. Przedmiotowe pozycje wskazują razem na 16 sztuk. Jaką ilość umywalek przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Proszę o wykreślenie poz. 265.

**Pytanie 127**

Poz. 262 i 266 przedmiaru robót - zapewne doszło do omyłki pisarskiej. Powtórzone pozycje kosztorysowe. Zgodnie z projektem należy zamontować łącznie 6 sztuk ustępów. Przedmiotowe pozycje wskazują razem na 12 sztuk. Jaką ilość ustępów przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Proszę o wykreślenie poz. 266.

**Pytanie 128**

Poz. 264 i 267 przedmiaru robót - zapewne doszło do omyłki pisarskiej. Powtórzone pozycje kosztorysowe. Zgodnie z projektem należy zamontować łącznie 6 sztuk brodzików natryskowych. Przedmiotowe pozycje wskazują razem na 12 sztuk. Jaką ilość brodzików przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Proszę o wykreślenie poz. 267.

**Pytanie 129**

Z rzutu br. sanitarnej S1-kan wynika, że należy zamontować miski wiszące w zabudowie stelażowej. Czy w wycenie uwzględnić zwykłe kompaktki stojące (jak wynika z przedmiaru robót), czy też miski wiszące wraz stelażami podtynkowymi?

**Odpowiedź**

Proszę o przyjęcie zgodnie z przedmiarem robót do kalkulacji miski ustępowe typ „kompakt”.

**Pytanie 130**

Czy w pomieszczeniu nr 13 (łazienka dla osób niepełnosprawnych) należy uwzględnić miskę WC wraz z deską dla osób niepełnosprawnych z serii np. "łazienka bez barier", czy zwykłą?

**Odpowiedź**

Proszę o przyjęcie do kalkulacji miski ustępowej wraz z deską dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

**Pytanie 131**

Czy w pomieszczeniu nr 13 (łazienka dla osób niepełnosprawnych) należy uwzględnić umywalkę dla osób niepełnosprawnych z serii np. "łazienka bez barier", czy zwykłą?

**Odpowiedź**

Proszę o przyjęcie do kalkulacji umywalki przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

**Pytanie 132**

Zgodnie z rzutem S1-Kan br. sanitarnej w pomieszczeniu nr 13 (łazienka dla osób niepełnosprawnych) należy uwzględnić uchwyty dla osób niepełnosprawnych WC - 2 sztuki oraz umywalkowe - 2 sztuki. Czy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź**

Proszę o uwzględnienie w kalkulacji uchwyty dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

**Pytanie 133**

Czy do projektowanych brodzików natryskowych w wycenie należy uwzględnić stałe drzwi przesuwne (kabina), czy też może drążki i zastonki prysznicowe? Jakie rozwiązanie przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Systemowe kabiny prysznicowych z laminatu HPL z drzwiami rozwieralnymi.

**Pytanie 134**

Czy w umywalkach i zlewozmywakach należy zastosować baterie jednouchwytowe stojące zwykłe, czy też może termostatyczne. Jakie rozwiązanie przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Proszę o przyjęcie do kalkulacji baterię umywalkową jednouchwytową stojącą zwykłą

**Pytanie 135**

Czy w pomieszczeniu nr 13 (łazienka dla osób niepełnosprawnych) należy uwzględnić baterię umywalkową dla osób niepełnosprawnych z wydłużonym uchwytem, czy też zwykłą? Jakie rozwiązanie przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Proszę o przyjęcie do kalkulacji baterię umywalkową przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

**Pytanie 136**

Przedmiar robót nie zawiera montażu wentylatorów dachowych w ilości 3 sztuk (sala gimnastyczna) - rys E1-oświetlenie. Proszę o określenie parametrów technicznych przedmiotowych wentylatorów tj. typ, średnica, typ podstawy dachowej, wydatek powietrza, ciśnienie, moc elektryczna. Proszę też o podanie rozwiązania technicznego sterowania tymi wentylatorami.

**Odpowiedź**

Zgodnie z dokumentacją techniczną zaprojektowany został jeden wentylator dachowy wraz z podstawą dachową i tłumikiem. Typ wentylatora podano w opisie technicznym. Ponadto proszę o uwzględnienie dwóch wywiewników dachowych typ A 400 na podstawie dachowej B III.

**Pytanie 137**

Projekt techniczny (opis) wspomina o jednym wentylatorze i dwóch wywiewnikach. Jaką ilość wentylatorów przyjąć do wyceny oraz jaką ilość wywiewników?

**Odpowiedź**

Zgodnie z opisem technicznym, jeden wentylator i dwa wywiewniki.

**Pytanie 138**

Przedmiar robót nie zawiera montażu kominka wentylacyjnego fi-150 mm w łączniku. Czy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź**

Proszę uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 139**

Według przedmiaru robót należy zamontować 2 sztuki hydrantów 50 mm. Natomiast zgodnie z opisem projektu technicznego 25 mm - 2 sztuki. Jaki typ hydrantów przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Proszę o przyjęcie do kalkulacji hydranty fi 25mm o długości węża 30m (wąż półsztywny). Szafka hydrantowa z gaśnicą typu AB o masie środka gaśniczego min 2kg.

**Pytanie 140**

Proszę o załączenie do postępowania przetargowego projektu wentylacji określającego parametry urządzeń wraz z ich lokalizacją.

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 141**

Projekt techniczny rys. S2-wod. zawiera dwa przyłącza wodociągowe. Pierwsze, to przyłącze za pomocą przyłącza wodociągowego i rur PE, studni wodomierzowej oraz drugie przyłącze za pomocą przyłącza z istniejącej kotłowni gdzie transportowane będą media zw, cw i cyrkulacja. Jakie rozwiązanie przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Budynek zasilany będzie z dwóch przyłączy. Proszę o uwzględnienie obu rozwiązań ( do wykonawcy należy odcinek od przyłącza do budynku). Przyłącze wraz ze studnią wodomierzową po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 142**

Czy w wycenie należy uwzględnić rury preizolowane do wykonania przyłącza i zasilania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zw, cw, i cyrkulacji z istniejącej kotłowni? Brak w przedmiarze.

**Odpowiedź**

Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera rury preizolowane, należy uwzględnić.

**Pytanie 143**

Jaką długość przyłącza zw, cw, i cyrkulacji z istniejącej kotłowni należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 144**

Czy w wycenie należy uwzględnić zawór priorytetowy? Jeżeli tak to jakiej średnicy?

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 145**

Proszę o załączenie do postępowania przetargowego projektu przyłącza wodociągowego z określeniem przekrojów i długości projektowanego przyłącza.

**Odpowiedź**

Przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Powyższy zakres wykonany zostanie przez zamawiającego.

**Pytanie 146**

Proszę o załączenie do postępowania przetargowego projektu studni wodomierzowej z wyszczególnieniem typu i średnic projektowanych urządzeń.

**Odpowiedź**

Przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Powyższy zakres wykonany zostanie przez zamawiającego.

**Pytanie 147**

Przedmiar robót nie zawiera montażu 7 sztuk zaworów czerpalnych w pomieszczeniach WC i przebieralni. Czy uwzględnić w wycenie?

### **Odpowiedź**

Poz. 277 przedmiaru robót zawiera 6 zaworów do płuczek ustępowych. W przedmiarze nie zostały ujęte dwa zawory czerpalne w pomieszczeniach umywalni. W poz. 276 przedmiaru robót przyjęto 9 szt. baterii umywalkowych, z czego 7 szt. to baterie umywalkowe i 2 szt. do płuczki do pisuarów. Powyższe urządzenia uruchamiane są przez fotokomórkę.

### **Pytanie 148**

Przedmiar robót nie zawiera zaworów termostatycznych dla cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Czy uwzględnić w wycenie? Proszę o określenie typu oraz przekroju jak i ilości przedmiotowych zaworów.

### **Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 149**

Czy w wycenie należy uwzględnić rozbudowę istniejącego węzła w istniejącej kotłowni i wyposażenie go w dodatkowe pompy obiegowe do projektowanego zasilania w c.o., ciepłej wody użytkowej, cyrkulację, automatykę?. Proszę o wskazanie lokalizacji podłączenia projektowanej instalacji zw, cw, cyrkulacji, c.o. wraz z określeniem długości.

### **Odpowiedź**

Proszę o uwzględnienie materiałów w kalkulacji. Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 150**

Opis projektu technicznego wspomina o szczelnym zbiorniku na nieczystości kanalizacyjne. Czy uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak, to jakiej konstrukcji i jakiej pojemności?

### **Odpowiedź**

Proszę uwzględnić w wycenie zbiornik o pojemności 9m<sup>3</sup>, betonowy, jednokomorowy.

### **Pytanie 151**

Czy głowice termostatyczne do grzejników uwzględnić w wykonaniu zwykłym, czy z blokadą regulacyjną i antykradzieżową?

### **Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów przeznaczonych do tego typu obiektów gwarantujących niezawodną eksploatację obiektu. W ofercie proszę uwzględnić głowice z blokadą regulacyjną i antykradzieżową.

### **Pytanie 152**

Przedmiar robót nie zawiera geodezyjnego wytyczenia zewnętrznych sieci tj. wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przyłącza zw,cw, cyrkulacji oraz inwentaryzacji powykonawczej. Czy uwzględnić w wycenie?

### **Odpowiedź**

Tak, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu pełną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

### **Pytanie 153**

Zgodnie z opisem projektu br. sanitarnej regulacja projektowanego ogrzewania ma odbywać się za pomocą zaworu 3-droźnego. Brak w przedmiarze. Proszę o wskazanie przekroju, typu, wymaganego przepływu, rodzaju napędu, rodzaju sterowania i automatyki.

### **Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 154**

Czy przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa i montaż urządzeń kotłowni?

### **Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 155**

Przedmiar robót nie zawiera dostawy i montażu nawietrzaków podokiennych z regulowaną przysłoną w ilości - 6 sztuk. Czy uwzględnić w wycenie?

### **Odpowiedź**

Nawietrzaki podokienne są objęte przedmiotem zamówienia. Należy uwzględnić je w ofercie.

### **Pytanie 156**

Poz. 473 i 474 przedmiaru robót - zapewne doszło do omyłki pisarskiej. Powtórzone pozycje kosztorysowe. Zgodnie z projektem należy zamontować łącznie 2 sztuki umywalek w łączniku. Przedmiotowe pozycje wskazują razem na 4 sztuk. Jaką ilość umywalek przyjąć do wyceny?

### **Odpowiedź**

Proszę przyjąć zgodnie z projektem.

### **Pytanie 157**

Prosimy o udostępnienie zestawień stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ich dokładnymi parametrami technicznymi i kolorystyką.

### **Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Stolarkę okienną i drzwiową należy odczytać z rysunków nr A2, A3 i A5.

### **Pytanie 158**

Prosimy o podanie współczynnika przenikania ciepła dla dachowych płyt warstwowych, wełny mineralnej na stropie zaplecza i w przestrzeni dachowej łącznika oraz styropianów – fasadowego i fundamentowego.

### **Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami (w szczególności zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu.

### **Pytanie 159**

Czy istniejące drzwi zewnętrzne budynku szkoły, którymi wychodzić się będzie na nowo projektowany łącznik są odporności ogniowej EI60?

### **Odpowiedź**

Istniejące drzwi zewnętrzne budynku szkoły nie są odporności ogniowej EI60.

### **Pytanie 160**

W opisie technicznym we wskazówkach dotyczących wykonania konstrukcji dachu widnieje zapis: „Dźwigary stalowe sali należy zabezpieczyć farbą ogniochronną do klasy odporności ogniowej R15” natomiast w punkcie 14.8 jest informacja, że główna konstrukcja nośna budynku ma mieć odporność R30. Prosimy o jednoznaczną informację do jakiej odporności ogniowej należy zabezpieczyć elementy stalowe konstrukcji dachu nad halą sportową.

### **Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami (w szczególności zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu.

### **Pytanie 161**

Prosimy o potwierdzenie czy orynnowanie budynku oraz obróbki blacharskie mają być wykonane ze blachy stalowej powlekanej? Jaką grubość blachy obróbek przyjąć do wyceny?

### **Odpowiedź**

Według rysunku A4. Kolorystyka wg rysunków elewacji rys. A7 – A10.

### **Pytanie 162**

W poz. 106 przedmiaru robót widnieje 303,952 m<sup>3</sup> podkładu betonowego pod posadzkę hali sportowej. Czy należy to potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską? Czy do wyceny należy przyjąć wartość 45,593 m<sup>3</sup> (24,2\*12,56\*0,15)?

### **Odpowiedź**

Proszę przyjąć 45,593 m<sup>3</sup>.

### **Pytanie 163**

Prosimy o podanie parametrów technicznych perforowanych płyt akustycznych, które mają być zamontowane na podkonstrukcji stalowej pod dachem hali sportowej. Czy w/w podkonstrukcja ma być zamocowana do dźwigarów dachowych?

### **Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 164**

Jaką grubość wełny na stropie monolitycznym nad częścią socjalną przyjąć do wyceny? W projekcie widnieje grubość 22 cm natomiast w przedmiarze w poz. 128 jest 20 cm.

### **Odpowiedź**

Proszę przyjąć grubość podaną w dokumentacji projektowej.

### **Pytanie 165**

Prosimy o uzupełnienie rysunków projektowych oraz przedmiarów o konieczne akcesoria dachowe tj. płotki przeciwśniegowe czy ławy kominiarskie.

### **Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 166**

Czy projekt nie powinien zakładać drabiny zewnętrznej zamocowanej na elewacji tak by w razie potrzeby była możliwość wejścia na dach? Pragniemy nadmienić, że projekt nie zakłada wyłazu dachowego na części rozbudowy – stąd pytanie.

### **Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 167**

Prosimy o podanie parametrów technicznych płytek podłogowych, którymi mają być wyłożone posadzki w budynku.

### **Odpowiedź**

Proszę przyjąć płytki o klasie twardości 8 w skali Mosha i klasie ścieralności V wg. klasyfikacji PEI.

### **Pytanie 168**

Czy do wyceny należy przyjąć pochwyt dla niepełnosprawnych w łazience nr 13?

**Odpowiedź**

Pochwyty dla niepełnosprawnych w łazience są objęte przedmiotem zamówienia, należy uwzględnić je w ofercie.

**Pytanie 169**

Czy do wyceny należy przyjąć kotary prysznicowe?

**Odpowiedź**

Kotary prysznicowe są objęte przedmiotem zamówienia, należy uwzględnić je w ofercie.

**Pytanie 170**

Czy do wyceny należy przyjąć przegrody międzypisuarowe z tworzyw sztucznych?

**Odpowiedź**

Przegrody między pisuarowe z tworzyw sztucznych są objęte przedmiotem zamówienia, należy uwzględnić je w ofercie.

**Pytanie 171**

Czy do wyceny należy przyjąć wyposażenie budynku? Jeśli tak to prosimy o podanie jakie to ma być wyposażenie i jakie ma posiadać standardy.

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 172**

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych podłogi sportowej hali.

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 173**

Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie linii boisk sportowych na podłodze hali?

**Odpowiedź**

Tak. W ofercie należy uwzględnić wykonanie linii boisk sportowych na podłodze hali.

**Pytanie 174**

Czy do wyceny należy przyjąć lakierowanie podłogi hali?

**Odpowiedź**

Tak. W ofercie należy uwzględnić lakierowanie podłogi hali.

**Pytanie 175**

Czy do wyceny należy przyjąć wyposażenie sportowe hali? Jeśli tak to prosimy o podanie jakie to ma być wyposażenie i jakie ma posiadać standardy.

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 176**

Prosimy o informację czy do wyceny należy wliczyć wykonanie trybun (oznaczenie nr 12 na projekcie)? Jeżeli tak to prosimy o szczegółowe rozwiązania techniczne ich wykonania (konstrukcja) i wykończenia (siedziska, schody, barierki ochronne?).

**Odpowiedź**

Trybuny są objęte przedmiotem zamówienia, należy uwzględnić je w ofercie. Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu.

**Pytanie 177**

Prosimy o załączenie szczegółu wykonania pochylni dla niepełnosprawnych (wraz z detalem balustrad).

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 178**

Czy w skład zamówienia wchodzi wyposażenie budynku w sprzęt p.poż? Jeżeli tak to prosimy o informację jaki to ma być sprzęt i jaka ma być jego ilość.

**Odpowiedź**

W skład zamówienia wchodzi wyposażenie budynku w sprzęt p.poż w rodzaju i ilości dostosowanej do wielkości i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz gwarantujący uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Należy uwzględnić go w ofercie.

**Pytanie 179**

Czy w skład zamówienia wchodzi oznakowania BHP i p.poż tj. instrukcje i oznakowania ewakuacyjne na ścianach?

**Odpowiedź**

Tak, oznakowania BHP i p.poż tj. instrukcje i oznakowania ewakuacyjne na ścianach są objęte przedmiotem zamówienia. Należy uwzględnić je w ofercie.

**Pytanie 180**

Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i wszystkie związane z tym koszty (m. in. za badanie wody) stoi po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

**Pytanie 181**

Proszę o wskazanie granic stref pożarowych, co wiąże się z ochroną pożarową obiektu i musiało być przedmiotem uzgodnień ze specjalistą do spraw p.poż przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Projekt budowlany został uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. p.poż. (w załączeniu rzut przyziemia zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. p.poż.).

**Pytanie 182**

Proszę o określenie wymogów co do ognioodporności wszelkich elementów budynku na granicy stref pożarowych, zwłaszcza stolarki okiennej i drzwiowej, czy okładzin ściennych i warstw pod pokryciem dachowym i wszelkich przejść instalacji.

**Odpowiedź**

Całość dokumentacji projektowej jaką Zamawiający dysponuje została dołączona do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający korzystanie i eksploatację obiektu. Zadaniem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**BURMISTRZ**  
**mgr Maciej Sitarek**