
1:100
1:500
Podsypka 20cm
Obsypka 30cm
POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.
Włączenie do istn kanału Dn1200
Proj. włączenie do kanału Dn1200, Rz.d.=164.66
Proj. studnia betonowa Dn1500
Istn. kabel energ. eNN
Istn. rur. k180
Istn. kabel telek. tA
Istn. wod. w90
Istn. kabel energ. 3eNN
Istn. wod. w100
Proj. studnia betonowa Dn1200
Proj. włączenie kanału
Proj. wpust uliczny beton.
0.0°
-90.9°
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D12
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
Wd7
0
1
2
3
4
5
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	PROJ. RZĘDNA TERENU	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA WYKOPU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
D1	0.0	168.80	168.80	164.66 165.56	164.46 165.36	4.14 3.24
D2	11.1	168.25	168.25	165.59	165.39	2.66
	28.9			165.64		
D3	36.0	168.62	168.62	165.66	165.46	2.96
	39.1			165.67		
	42.4			165.68		
	44.3			165.69		
D4	48.2	168.80	168.80	165.70	165.50	3.10
D5	82.8	168.73	168.73	165.79	165.59	2.94
D6	117.5	168.67	168.67	165.89	165.69	2.78
D7	152.2	168.60	168.60	165.99	165.79	2.61
D8	186.9	168.78	168.78	166.09	165.89	2.69
	225.5			166.20		
D9	228.5	169.00	169.00	166.20	166.00	2.80
D10	261.1	168.77	168.73	166.30	166.10	2.47
	292.6			166.39		
D12	300.7	168.85	168.40	166.41	166.21	2.44
		168.80	168.43			
D14	328.8	168.80	168.53	166.49	166.29	2.31
		168.80	168.56			
D15	343.4	168.82	168.60	166.53	166.33	2.29
		168.85	168.65			
D16	378.8	168.85	168.80	166.64	166.44	2.21
		168.85	168.79			
		168.85	168.78			
		168.85	168.66			
		168.80	168.61			
D17	436.4	168.81	168.60	166.81	166.61	2.00
		168.85	168.60			
D18	446.4	168.90	168.60	166.90	166.70	2.00
		168.90	168.60			
D19	458.2	168.95	168.60	167.01	166.81	1.94
		169.00	168.64			
		169.05	168.68			
D20	492.3	169.08	168.70	167.32	167.12	1.76
		169.10	168.70			
D21	517.3	169.14	168.70	167.55	167.35	1.59
		169.15	168.69			
D22	542.3	169.17	168.60	167.77	167.57	1.40
		169.20	168.81			
		169.25	168.96			
D23	583.7	169.24	169.00	168.05	167.85	1.19
		169.25	169.00			
Wd7	593.5	169.16	169.00	168.21	168.01	0.95

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ
D1–D8	0.3%	Rury kanal. PP Dn600 SN8 2-warstwowa L=186.9m
D8–D12	0.3% / 300.7m	Rury kanal. PP Dn500 SN8 2-warstwowa L=74.2m
D12–D16	0.3%	Rury PVC-U lite Dz500x14,6 SN8 L=117.8m
D16–D17	0.3% / 135.7m	Rury PVC-U lite Dz315x9,2 SN8 L=163.4m
D17–D22	0.9% / 105.8m	Rury PVC-U lite Dz315x9,2 SN8 L=163.4m
D22–D23	0.7% / 41.5m	Rury PVC-U lite Dz250x7,3 SN8 L=41.5m
D23–Wd7	1.6% / 9.8	Rury PVC-U lite Dz200x5,9 SN8

ODLEGŁOŚCI (między punktami): 11.1, 24.9, 12.2, 34.6, 34.7, 34.7, 34.7, 41.6, 32.6, 39.6, 28.1, 14.6, 35.4, 57.6, 10.0, 11.8, 34.1, 25.0, 25.0, 41.4, 9.8

TEMAT:
ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI OSADÓW
I BIOKOMPONENTÓW "KOMWITA"
PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LEŻAJSKU

INWESTOR: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3
37-300 Leżajsk

MZK LEŻAJSK

INŻYNIERIA PRO-EKO

ADRES: działka nr 6686/3 oraz część działki 740/6, ul. Siedlanka 2, m.: Leżajsk

TOM 3 - PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WODOCIĄGOWEJ

data 26.01.2016

TEMAT RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZ.1

stadium P.B-W.

skala 1:100/500

projektował: mgr inż. Marek Wziątek
nr upr.: SLK/2711/PWOS/09

sprawdził: mgr inż. Jacek Jędrys
nr upr.: 82/2001

branża S

opracował: mgr inż. Przemysław Pośpiech

rys.nr 03.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE