

UN-N.7021.80.2022.HA

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO**

dot. Wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu na działce 150/1 (przy budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie) poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej

Zapytaniem ofertowym

Burmistrz Gminy Żukowo działając w imieniu Zamawiającego (Gminy Żukowo) zaprasza do składania ofert dla przedmiotowego zadania na podstawie załączonego do niniejszego zapytania przedmiaru robót (Załącznik nr 1).

1. Przy ustalaniu ceny ofertowej należy skalkulować wykonanie wszystkich prac budowlanych wymienionych w załączniku nr 1. Zamówienie będzie realizowane środkami własnymi wykonawcy (kadra, maszyny i urządzenia) z materiałów zakupionych i dostarczonych przez wykonawcę. Składający ofertę winni przewidzieć koszt wszystkich prac, niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca dokona wyceny zakresu robót i prac objętych zamówieniem w oparciu o przedmiar robót, mapę poglądową (zaznaczono kolorem niebieskim teren objęty zapytaniem) i przeprowadzoną wizję lokalną.
2. Przedmiot zamówienia jest dostępny całodobowo w celach oględzin.
3. Na czas prowadzenia robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie objętym robotami i usuwaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca decyduje o przyjęciu określonych podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych i odpowiada za prawidłowe określenie ilości robót oraz za sposób wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego.
5. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dla zastosowanych produktów należy stosować przepisy norm zharmonizowanych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania produktów odpowiadających aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisom.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył wszystkie materiały i urządzenia. Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.
7. Po wykonanych robotach wykonawca uprządkuje teren na którym były prowadzone roboty i ewentualnie teren przyległy jeżeli był wykorzystany podczas realizacji robót.

8. Termin wykonania prac objętych przedmiotowym zamówieniem ustala się do **31 października 2022 r.** Planowany termin podpisania umowy do **31.08.2022 r.**

Niniejsze zamówienie dotyczy robót budowlanych o wartości poniżej równowartości kwoty 30.000 EUR i w związku z tym nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Gmina Żukowo zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała możliwości finansowe Gminy Żukowo lub w innych przypadkach nieprzewidzianych w chwili wystosowania niniejszego zapytania. Załączony przedmiar robót służy pomocniczo do oszacowania wartości zamówienia i nie może być jedynym wyznacznikiem ostatecznej ceny podanej w formularzu ofertowym; cena podana w ofercie wykonawcy traktowana będzie jako cena ryczałtowa w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Do oferty proszę dołączyć formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.

Ofertę proszę przesłać drogą elektroniczną na adres bok@zukowo.pl, z dopiskiem w tytule korespondencji **UN-N OFERTA**, natomiast w treści e-maila proszę napisać **OFERTA dot. „Wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu na działce 150/1 (przy budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie) poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej”**, **lub złożyć w biurze obsługi klienta w tutejszym urzędzie** do dnia **16.08.2022r.** do godz. **10.00.**

O wyborze wykonawcy decydować będzie: cena, okres udzielenia gwarancji.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do pracownika tutejszego urzędu w Zespole Gospodarki Nieruchomościami, Pani Heleny Adamskiej 058/685-83-91 lub na adres h.adamska@zukowo.pl.


PODINSPEKTOR
Helena Adamska

OFERTA

dot. Wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu na działce 150/1 (przy budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie) poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej

Oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Pełna nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Oświadczenie Wykonawcy ¹⁾ |
|--|-----------------------|-----------------|--|
| 1. | | | Oświadczam, iż jestem:= <input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> małym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> średnim przedsiębiorstwem |
| Adres, na który będzie przekazywana wszelka korespondencja | | | |
| Numer | | REGON | NIP |
| Adres e-mail | | | |
| Nr telefonu/ faksu | | | |

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia:

za cenę netto.....zł, łącznie z podatkiem VAT (.....%).....brutto
 PLN

(słownie wartość brutto:

2. Oświadczamy, że:

- 1) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 2) dysponujemy środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia
- 3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,

3. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia **udzielamy gwarancji na okres miesięcy** licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

.....
data, miejscowość **(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)**

¹⁾ **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia **mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR.**

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia **mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR.**

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają **mniej niż 250 osób** i których roczny obrót **nie przekracza 50 milionów EUR** *lub* roczna suma bilansowa **nie przekracza 43 milionów EUR.**

(należy zaznaczyć właściwe, jeżeli Wykonawca nie jest żadnym ze wskazanych – pozycję należy pozostawić nie wypełnioną)

Specyfikacja nr 1

PODINSPEKTOR
Helena Adamska

Przedmiar robót 06/04/22.

Obiekt Utwardzenie placu przy budynku Straznicy OSP w Niestępowie.
Budowa Niestępowo, ul. Raduńska 60A, Gmina Żukowo.
Inwestor Gmina Żukowo, Żukowo, ul. Gdańska 52
Biuro kosztorysowe KL-PROJEKT Krystyna Lihs. Żukowo. UL.Gdyńska 22. / 058 - 681 74 37 /

Sporządził technik budowlany - Krystyna Lihs

Utwardzenie placu przy budynku Strażnicy OSP w Niestępowie.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|---|----------------|---------|
| 1. Wykonanie nawierzchni placu i wjazdu - kostka brukowa gr. 8cm. (302,7m²) | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0811/01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem 13,1*1 | m ² | 13,100 |
| | | razem | m ² | 13,100 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie odpływów wód opadowych od rynien spustowych (PCV "110" - 23mb) i rozłączenie ich rurami drenażowymi w otulinie po terenie trawnika przyległego do budynku strażnicy (rura dren. "100" - 15mb) Wykonanie wykopów, położenie rur PCV i drenażowych, obsypka żwirikami filtracyjnymi odcinka z rur rozłączających i zasypanie z zagęszczeniem wykopu. 23+15 | mb. | 38,000 |
| | | razem | mb. | 38,000 |
| 3 | KNR AT-03 0101/02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm - na styku placu i asfaltowej drogi gminnej. 13+5,7 | m | 18,700 |
| | | razem | m | 18,700 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Montaż osadników uniwersalnych pod rurami spustowymi wód opadowych. | kpl | 3,000 |
| 5 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm | m ² | 260,800 |
| 6 | KNR 2-31 0803/04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (Krotność= 3) | m ² | 260,800 |
| 7 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - gruz asfaltowy. 260,8*0,06 | m ³ | 15,648 |
| | | razem | m ³ | 15,648 |
| 8 | KNR 4-01 0108/04 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi.i - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 16) 260,8*0,06 | m ³ | 15,648 |
| | | razem | m ³ | 15,648 |
| 9 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m ² | 302,700 |
| 10 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m ² | 302,700 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 16km. 302,7*0,2 | m ³ | 60,540 |
| | | razem | m ³ | 60,540 |
| 12 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża chodnikowe. 4,5+9,06+5,7 260,8*0,06 | m | 19,26 |
| | | razem | m | 15,65 |
| | | | m | 34,91 |
| 13 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 260,8*0,06 | m | 15,65 |
| | | razem | m | 15,65 |
| 14 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe - wjazd. | m | 13,000 |
| 15 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki - ława pod krawężnik wtopiony wjazd. L=12+2,75+2,75mb. 0,3*0,3*13 | m ³ | 1,170 |
| | | razem | m ³ | 1,170 |
| 16 | KNR 2-31 0403/05 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 13,000 |
| 17 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - plac + wjazd. | m ² | 302,700 |
| 18 | KNR 2-31 0109/01 | Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - plac + wjazd. | m ² | 302,700 |

Utwardzenie placu przy budynku Straznicy OSP w Niestępowie.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|---|-------|---------|
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Profilowanie najazdów dla niepełnosprawnych (przed położeniem kostki wyprofilować podbudowę betonową tak aby umożliwić niepełnosprawnym na wózkach swobodny wjazd do budynku strażnicy - szerokość wjazdów równa całej szerokości drzwi zewn. + 10cm) (1,6+2,5)*1,2 | m2 | 4,920 |
| | | | razem | 4,920 |
| 20 | KNR 2-31 0511/03.3 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej - plac + wjazd. | m2 | 302,700 |
| 21 | KNR 2-02 1209/02 | Barierki stalowe proste rura d=50mm - 1szt. | m | 4,400 |



1:17710

ZOOM
DŁAWICZ

MG 584:54.3150857, 18.4309803
PUWG 2000 sfera 6:5528045.23, 6020998.67

CISON
www.cison.pl

1:250
5 m
20 ft

Pomiar odległości i powierzchni
Utwórz nowy pomiar

