

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 280

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl

AZP.2411.225.2023.JM

Kielce, dn. 03.11.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na **Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ŚCO w Kielcach**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Ponieważ w SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia w STWIOR nie ma szczegółowego opisu zakresu robót związanych z renowacją studni kanalizacyjnych zarówno dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2 prosimy o wyjaśnienie jaki jest faktyczny zakres robót renowacji studni kanalizacyjnych dla zadania nr 1 i zadania nr 2 :

a) Czy zakres robót to tylko poprawa kinet i uszczelnienie złącz kręgów betonowych – tak jak jest to opisane w Przedmiarze robót?

Odpowiedź:

Zakres robót obejmuje poprawę kinet i uszczelnienie złącz kręgów betonowych oraz zakres wymieniony w odpowiedzi na kolejne pytanie.

Pytanie 2

b) Czy zakres robót (który był preferowany na wizji lokalnej) to kompleksowa renowacja studzienek kanalizacyjnych obejmująca swoim zakresem :

- hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni betonowych studni,
- profilowanie kinet (naprawa kinet) ,
- uzupełnienie ubytków w studni,
- renowacja całych powierzchni studni , spoczników i kinet specjalistycznymi zaprawami modyfikowanymi polimerami PCC o podwyższonej odporności XA3 , grubość powłoki naprawczej minimum 10 mm.
- wymiana wszystkich stopni złączowych

Sprecyzowanie zakresu robót dotyczących studni kanalizacyjnych pozwoli na złożenie równorzędnych ofert przez wszystkich Oferentów.

Odpowiedź:

Zakres robót obejmuje:

- hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni betonowych studni,
- profilowanie kinet (naprawa kinet) ,
- uzupełnienie ubytków w studni,
- renowacja całych powierzchni studni , spoczników i kinet specjalistycznymi zaprawami modyfikowanymi polimerami PCC o podwyższonej odporności XA3 , grubość powłoki naprawczej minimum 10 mm.
- wymiana wszystkich stopni złączowych, które mają być powlekane wykładziną PCV

Ponad to :

- podniesienie włączów do rzędnych istniejących terenów.
- zastosowanie zaprawy siarczanoodporne
- zamknięcie wycieków wody gruntowej do wnętrza studzienki poprzez nałożenie cementów szybkowiązących.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 137 ust 1 Pzp modyfikuje SWZ- poprzez doprecyzowania rozbieżności między nazwami zadań w SWZ a przedmiarami robót tj.:

Zadanie nr 1 jest:

Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową na długości ok. 290 m

Winno być:

Wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową na długości ok. 290 m

Zadanie nr 2 jest

Wykonanie awaryjnej naprawy metodą bezwykopową o przekroju 200mm przy ul. Artwińskiego 3

Winno być:

Wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o przekroju 200mm przy ul. Artwińskiego 3.

W powyższym zakresie zmianie ulega również załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz oferty.

W załączeniu aktualny załącznik.

Zamawiający zmienia również STWiORB dla Zadania nr 1 i 2.

W załączeniu aktualne załączniki.

Zamawiający zmianę terminu związania ofertą tj. **do 09.12.2023 r.**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na następujące:

- 1) zmianę terminu składania ofert tj. **do 10.11.2023 r. godz. 08.00,**
- 2) zmianę terminu otwarcia ofert tj. **10.11.2023 r. godz. 09:00,**

Odpowiednio na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak