

Zakres prac remontowo-budowlanych dotyczących odtworzenia zewnętrznych schodów zlokalizowanych na zapleczu budynku przy ul. Piastowskiej 62-62a w Świnoujściu stanowiących wyjście ewakuacyjne obecnie dla placówki przedszkolnej i żłobka.

1. Trwałe zabezpieczenie wyjścia z budynku na okres wykonywania prac budowlanych 1 kpl.
2. Rozbiórka żelbetowych elementów zewnętrznego biegu schodowego i spocznika wraz z elementami stalowymi (podkonstrukcja stalowa i balustrada) 1 kpl.
3. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 1 kpl.
4. Wykonanie dokumentacji technicznej dla schodów zewnętrznych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu prac - 1 kpl.
5. Wykonanie zewnętrznego biegu schodowego wraz z podestem i balustradą zgodnie z warunkami technicznymi dla obiektów użyteczności publicznej na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej.

#### Uwaga

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania biegu schodowego i podestu z ocynkowanych krat Wema na podkonstrukcji stalowej.

6. Montaż balustrady schodowej.
7. Naprawa elewacji po demontażu istniejącego podestu schodowego z uzupełnieniem ocieplenia wraz z wyprawą tynkarską elewacyjną (wykonanie malowania pasów tynków po uzupełnieniu elewacji).
8. Teren budowy należy pozostawić uporządkowany w zakresie zieleni, małej architektury i komunikacji w stanie nie pogorszonym.



