



Przekrój normalny nr 1

– ul. Władysława Jagiełły, na istn. podbudowie z kruszywa –




Przekrój normalny nr 2

– ul. Władysława Jagiełły –





UWAGA:

na połączeniu jezdni ze zjazdami projektowany jest krawężnik bet. 15x22 cm

Jednostka projektowa: <div><b>M STUDIO Maciej Wojnowski</b> ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/17c 86-100 Świecie</div>			Zamawiający: <b>Gmina Świecie</b> ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		
Stadium: <b>Projekt Wykonawczy</b>					
Temat: Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Świecie					
Branża: DROGOWA					
Tytuł rysunku: Przekroje normalne					
SKALA 1:50					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
Funkcja		Imię i Nazwisko		Numer uprawnień	
PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Wojnowski		KUP/0118/PWOD/11	
branża drogowa				w specjalności drogowej	
data		nr rys.		faza	
06.2022		3.1		PW	
				Tom	
				-	

# Przekrój normalny nr 3



– ul. Królowej Jadwigi –



w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 7 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu słab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
istniejące podłoże gruntowe

# Przekrój normalny nr 4

– ul. Królowej Jadwigi, w rejonie zapadlisk przy studniach –



w-wa ścierdlna z mieszanki masłkowsko-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 7 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu słab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
istniejące podłoże gruntowe

UWAGA:  
na połączzeniu jezdni ze zjazdami projektowany jest krawężnik bet. 15x22 cm

Jednostka projektowa: <b>M STUDIO Maciej Wojnowski</b> ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/17c 86-100 Świecie		Zamawiający: <b>Gmina Świecie</b> ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie
Stadium: <b>Projekt Wykonawczy</b>		
Temat: Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Świecie		
Branża: DROGOWA		
Tytuł rysunku: Przekroje normalne		
SKALA 1:50		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11
branża drogowa	w specjalności drogowej	
data	nr rys.	faza
06.2022	3.2	PW
		Tom
		-