

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ognik 20 adaptacja pomieszczenia na potrzeby Punktu Obsługi Klienta					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie drewnianego podestu	m ²		
		3,5*2,6	m ²	9,100	
				RAZEM	9,100
3	KNR 2-14 1204-02	Rozbiórka balustrady i kraty stalowej	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych (ciepłych) dwuskrzydłowych oszklonych z samozamykaczem	m ²		
		1,75*2,25	m ²	3,938	
				RAZEM	3,938
5	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż i montaż zabudowy grzejników	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		1,75*2,25	m	3,938	
				RAZEM	3,938
7	KNR 4-01 0715-02	Uzupełnienie tynków i szpachlowanie po robotach elektrycznych	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jedностronnym jednowarstwowym	m ²		
		3,8*3	m ²	11,400	
				RAZEM	11,400
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		29,3	m ²	29,300	
				RAZEM	29,300
11	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne klejone	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR-W 4-01 0903-01	Analogia- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - demontaż i montaż wraz z ościeżnicą.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		6*6,6*0,12	m ³	4,752	
				RAZEM	4,752
14	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6*6,6*0,1	m ³	3,960	
				RAZEM	3,960

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie i wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych Ognik 20 (DWW)					
1		Malowanie			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie folią stolarki, osprzętu, szaf i innych elementów wyposażenia nie ulegających demontażowi 300	m ² m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 9-21 d.1 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 50,5+40+66+72	m ² m ²	228,500	
				RAZEM	228,500
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Poszpachlowanie nierówności 26	m ² m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
4	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych 50,5+40+66+72	m ² m ²	228,500	
				RAZEM	228,500
5	KNNR 2 d.1 1403-02	Malowanie drzwiczek rozdzielnic 1,5	m ² m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
6	KNR 4-01 d.1 1215-02	Sprzątanie i mycie po robotach malarskich 279	m ² m ²	279,000	
				RAZEM	279,000
2		Podłogi			
7	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina dywanowa 106	m ² m ²	106,000	
				RAZEM	106,000
8	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 106	m ² m ²	106,000	
				RAZEM	106,000
9	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych -cokoły przyścienne klejone 105	m m	105,000	
				RAZEM	105,000
10	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 3,5	m ³ m ³	3,500	
				RAZEM	3,500

