

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na dobudówce (pokrycie z papy)
ADRES INWESTYCJI : Polna 1, 58-420 Chelmsko Śląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kosal, insp. ds. budowlanych
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Polna 1 Chelmsko Ślaskie - wymiana pokrycia dachowego na dobudówce (pokrycie z papy)					
1		Pokrycie dachowe			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²		
d.1	1651-02	(13,60+2*0,50)*2,90	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	13,60*5,60	m ²	76,160	
				RAZEM	76,160
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-05	Krotność = 3 poz.2	m ²	76,160	
				RAZEM	76,160
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	styk budynków 13,60*0,40 pas okapowy 13,60*0,30	m ²	5,440	
			m ²	4,080	
				RAZEM	9,520
5	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - 50 % powierzchni dachu	m ²		
d.1	0418-02	poz.2*0,50	m ²	38,080	
				RAZEM	38,080
6	KNR-W 4-01	Ułożenie płyt OSB gr. 18 mm mocowanych wkrętami	m ²		
d.1	0819-03	analogia	m ²	76,160	
		poz.2		RAZEM	76,160
7	KNR 9-14	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat)	m ²		
d.1	0102-01	poz.2	m ²	76,160	
				RAZEM	76,160
8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	0514-02	styk budynków 13,60*0,60 pas okapowy 13,60*0,40 wiatrownice 2*5,60*0,30	m ²	8,160	
			m ²	5,440	
			m ²	3,360	
				RAZEM	16,960
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0725-01	13,60*0,30	m ²	4,080	
				RAZEM	4,080
2		Rynny i rury spustowe			
10	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0545-04	13,60	m	13,600	
				RAZEM	13,600
11	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0545-06	2,90+0,50	m	3,400	
				RAZEM	3,400
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0522-02	poz.10	m	13,600	
				RAZEM	13,600
13	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
d.2	0522-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0529-01	poz.11	m	3,400	
				RAZEM	3,400
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0532-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Wywiezienie i utylizacja gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie papy	m ³		
d.3	0109-09 0109-10 analogia	poz.2*4*0,005	m ³	1,523	
				RAZEM	1,523
17	No Bruk	Utylizacja papy	t		
d.3		poz.2*4*4,5*0,001	t	1,371	
				RAZEM	1,371