


Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

- droga leśna od km 0+000,00 do km 5+085,00



KONSTRUKCJA POBOCZA:

nasyp - materiał pozyskany z profilowania, wykopów

istniejąca nawierzchnia gruntowa/podłoże gruntowe grupy nośności G1

KONSTRUKCJA DROGI LEŚNEJ:

warstwa górna - kruszywo naturalnie stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm doziarnionego w 50% kruszywem przekruszonym gr. 12 cm

warstwa dolna - pospółka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

istniejące podłoże/grunt rodzimy

Głubość łączna 29 cm

WARTOŚĆ POSZERZEŃ
NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień łuku R (m)	Poszerzenie (m)
13	4,70
14–15	3,80
16–20	2,70
21–25	2,10
26–30	1,70
31–35	1,50
36–40	1,30
41–45	1,10
46–50	1,00
51–75	0,70
76–100	0,50
101–150	0,30
151–150	0,25
>250	-

UWAGA:

1. Do wykonania nasypów zastosować materiał z korytowania, wykopów.
2. Szerokość skarp zmienna zależna od rzędnej istniejącego terenu.
3. Materiał z wykopów i profilowania ponownie wykorzystać.

WIELKOŚĆ PRZECZYŁKI NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień łuku R (m)	Przechyłka (%)
R<50	7
50<R<70	6
70<R<100	5
100<R<150	4
R>150	3
R>300	jak na prostej

Jednostka Projektowa:		STREETWISE Tomasz Rykowski	
Inwestor:		13-100 Nidzica, Dobrzyń 23 TEL. 691-022-179 NIP : 984-007-64-12 E-Mail : lrpkowski@interia.pl	
Nazwa obiektu:		Nadleśnictwo Gołdap, ul. 1 Maja 33, 19-500 Gołdap	
Temat opracowania:		Projekt przebudowy drogi leśnej w oddz. 338,337,367, 366,365,364,363,390,391,392,393,394 na terenie Leśnictwa Maków"	
Nazwa rysunku:		"Przebudowa drogi leśnej"	
PRZEKROJE NORMALNE		Skala: 1:50	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Data: 11.05.2019	
Imię i nazwisko:		Podpis: KWIETCIEŃ 2019	
Projektant:		Nr uprawnień:	
Opracował:		Bys. nr:	