

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 2  
 Rodzaj robót: Wymiana okien drewnianych na okna z profili PCV  
 Lokalizacja: Leszno ul.Narutowicza

CPV: 45421125- Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Zamawiający: Miasto Leszno  
 Leszno ul.Karasia 15

PRZEDMIAR		Strona 1			07-05-2022	
					SYKAL-002308	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
<b>01</b>	<b>Wymiana okien</b>					
01	10	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach	kmpl	1,00	
01	20	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych	kmpl	1,00	
01	30	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	32,00	
	1		1,60*4+1,40*14+1,50*4		32,00	
01	40	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²	m²	49,72	
	1		1,45*2,60*3+1,18*1,84*6+1,45*2,24+1,25*2,24*3+1,18*1,94*6		49,72	
01	50	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²	szt	3,00	
01	60	Kalkulacja własna	Utylizacja stolarki okiennej	kmpl	1,00	
01	70	KNR 202-10-22-11-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow od 2,0 m² bez obróbki obsadzenia - montaż i uszczelnienie	m²	49,73	
	1	Okna O1	1,45*2,60*3		11,31	
	2	Okna O2	1,18*1,84*6		13,03	
	3	Okna O3	1,45*2,24		3,25	
	4	Okna O4	1,25*2,24*3		8,40	
	5	Okna O5	1,18*1,94*6		13,74	
01	80	MAT 0000000	Okna O1 wg zestawienia	szt	3,00	
01	90	MAT 0000000	Okna O2 wg zestawienia	szt	6,00	
01	100	MAT 0000000	Okna O3 wg zestawienia	szt	1,00	
01	110	MAT 0000000	Okna O4 wg zestawienia	szt	3,00	
01	120	MAT 0000000	Okna O5 wg zestawienia	szt	6,00	
01	130	KNR 202-10-22-09-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m² bez obróbki obsadzenia - montaż i uszczelnienie	m²	1,98	
	1	Okno O6	1,28*1,55		1,98	
01	140	MAT 0000000	Okno O6 wg zestawienia	szt	2,00	
01	150	KNR 202-10-22-08-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 1,5 m² bez obróbki obsadzenia - montaż i uszczelnienie	m²	2,88	
	1	Okna O7	1,18*1,22*2		2,88	
01	160	MAT 0000000	Okna O7 wg zestawienia	szt	2,00	
01	170	KNR 202-26-12-02-60	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grub 5 cm na zaprawie klejowej	m²	33,14	
	1	Okna 01	(2,60*2+1,45)*0,30*3		5,99	
	2	Okna 02	(1,84*2+1,18)*0,30*6		8,75	
	3	Okna 03	(2,24*2+1,45)*0,25		1,48	
	4	Okna 04	(2,24*2+1,25)*0,30*3		5,16	
	5	Okna 05	(1,94*2+1,28)*0,25*6		7,74	
	6	Okna 06	(1,55*2+1,28)*0,25*2		2,19	
	7	Okna 07	(1,24*2+1,18)*0,25*2		1,83	
01	180	KNR 202-20-06-05-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm wodoodpornych na słupach na zaprawie - analogia ościeża okien wg załączonego szczegółu	m²	39,11	
	1	Okna 01	(2,60*2+1,45)*0,35*3		6,98	
	2	Okna 02	(1,84*2+1,18)*0,35*6		10,21	
	3	Okna 03	(2,24*2+1,45)*0,30		1,78	
	4	Okna 04	(2,24*2+1,25)*0,35*3		6,02	
	5	Okna 05	(1,94*2+1,28)*0,30*6		9,29	
	6	Okna 06	(1,55*2+1,28)*0,30*2		2,63	
	7	Okna 07	(1,24*2+1,18)*0,30*2		2,20	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01	190	KNR 202-26-12-08-60	Ochrona narożników kątownikiem AL	metr	119,27
		1 Okna 01	(2,60*2+1,45)*3		19,95
		2 Okna 02	(1,84*2+1,18)*6		29,16
		3 Okna 03	(2,24*2+1,45)		5,93
		4 Okna 04	(2,24*2+1,25)*3		17,19
		5 Okna 05	(1,94*2+1,28)*6		30,96
		6 Okna 06	(1,55*2+1,28)*2		8,76
		7 Okna 07	(1,24*2+1,18)*2		7,32
01	200	KNR 202-20-21-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ościeżach do 50 cm na podłożach z płyt gipsowych	m²	53,67
		1	119,27*0,45		53,67
01	210	Kalkulacja własna	Uszczelnienie silikonem styków ościeżnic okiennych z płytą i parapetem	metr	119,27
01	220	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z obróbką parapetów wewnętrznych z PCV komorowych szer. 40 cm	metr	20,70
		1	1,60*4+1,40*7+1,50*3		20,70
01	230	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z obróbką parapetów wewnętrznych z PCV komorowych o szer. 30 cm	metr	11,20
		1	1,40*8		11,20
01	240	KNR 401-07-08-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	33,70
		1 Pod parapetami	1,60*5+1,40*13+1,50*5		33,70
01	250	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	32,26
		1	53,76*0,60		32,26
01	260	KNR 202-15-03-06-10	Malowanie zwykłe podłoży gipsowych 2-krotnie farbą ftalową bez szpachlowania	m²	21,47
		1	53,67*0,4		21,47
01	270	KNR 202-15-03-03-10	Malowanie zwykłe tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą ftalową z 2-krotnym szpachlowaniem	m²	3,37
		1 Pod parapetami	33,70*0,10		3,37
01	280	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych -istniejące parapety zewnętrzne	m²	10,89
		1	1,60*0,35*4+1,40*0,35*8+1,35*0,35*10		10,89

## Załączniki:

1. zestawienie stolarki okiennej
2. szczegół wykończenia ościeży okiennych