
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkół Budowlano- Energetycznych- BIAŁY MONTAŻ SANITARNY
ADRES INWESTYCJI : ul. Wolności 21 , 63-400 Ostrów Wlkp
INWESTOR : Zespół Szkół Budowlano- Energetycznych
ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 21
WYKONAWCA ROBÓT : Nie ustalony
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja toalet , parteru , I i II piętra					
1		Biały montaż sanitarny			
1	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe np. Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową 5*3	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0101-06	Elementy montażowe np. Geberit Kombifix do pisuaru montowane za ścianą licową 3*3	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp- typ ROCA gap - białe 5*3	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar 3*3	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 5*3	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-02 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - przegrody pisuarowe porcelanowe 3*3	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka , nablatowa "60" , prostokątna z otworem na baterię 4*3	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000