

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa wjazdu przy bramie nr 2 w Opolu
ADRES INWESTYCJI : Opole, ul.Domańskiego 68
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice ul. Gen. Andersa 47
WYKONAWCA ROBÓT : w/wyboru
ADRES WYKONAWCY : jw
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 18.07.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod naszym adresem. Przedmiar należy traktować orientacyjnie. Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed przygotowaniem oferty Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną. Przed zakupem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Krawężniki i nawierzchnie z płyt			
1	KSNR 6 d.1 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 3.5*6.8	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
2	KNR 2-31 d.1 0806-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej 6.8*0.5	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
3	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 6.8*3.5	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
4	KNR 2-31 d.1 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 6.8+1+7.8	m		
			m	15.600	
				RAZEM	15.600
5	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.8+1+7.8	m		
			m	15.600	
				RAZEM	15.600
6	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 6.8*3.5	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
7	KNR 2-23 d.1 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 6.8*3.5	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
8	KNR 2-23 d.1 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 6.8*3.5	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
9	KNR 2-31 d.1 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.8*3.5	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
2		Naprawa nawierzchni asfaltowej			
10	KNR AT-03 d.2 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm 22	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
12	KNR 2-31 d.2 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
13	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
14	KNR 2-31 d.2 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
15	KNR 2-31 d.2 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000