

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45451000-3 Dekorowanie

NAZWA INWESTYCJI : Piknikowa strefa relaksu  
ADRES INWESTYCJI : I Staw Jelczański, dz. nr 4/3 AM-10  
INWESTOR : GMINA JELCZ - LASKOWICE  
ADRES INWESTORA : 55-220 JELCZ - LASKOWICE, UL. W. WITOSA 24

DATA OPRACOWANIA : 04.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>	<b>TEREN UTWARDZONY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.020*0.030	ha	0.001	
				RAZEM	0.001
2	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 36 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1	03	Krotność = 1.2 20.0*30.0	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	600	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	03	600	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03 0105-04	600	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
6	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 - ponad 50 elementów/m <sup>2</sup> - kostka 10x10 cm jasnoszara	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-04	2.80*16.60*2+3.40*3.0*2+15.0*8.30+18.40*8.30-6.0*6.0-1.50*1.50*2-0.80*0.80*2	m <sup>2</sup>	348.800	
	analogia			RAZEM	348.800
7	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 - ponad 50 elementów/m <sup>2</sup> - kostka 20x20 cm ciemnoszara	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-04	600-354.58-1.50*1.50-0.80*0.80	m <sup>2</sup>	242.530	
	analogia			RAZEM	242.530
8	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	(60+40)*0.30*0.30	m <sup>3</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-31	Ława pod donice betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	(6.0+2.40)*3*0.30*0.30	m <sup>3</sup>	2.268	
				RAZEM	2.268
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm szare	m		
d.1	0407-03	60+40	m	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNR 2-31	Donica h=40 cm wsp. do Rx0,5 z palisady 16,5x11 cm wys. 80 cm, wypełnienie ziemią na warstwie odsączającej	kpl.		
d.1	0702-04	3	kpl.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
12	KNR 2-31	Donica h=30cm wsp. do Rx0,3 z palisady 16,5x11cm o wysokości 60 cm wypełnienie ziemią na warstwie odsączającej	kpl.		
d.1	0702-04	3	kpl.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>	<b>ALTANY DREWNIANE</b>			
13	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m <sup>3</sup> z osadzeniem kotew H	m <sup>3</sup>		
d.2	0308-01	0.38*0.38*0.8*4*4	m <sup>3</sup>	1.848	
	analogia			RAZEM	1.848
14	KNR-W 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej razem z kotwami do betonu. Drewno malowane dwukrotnie drewnochronem w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem.	m <sup>3</sup> drew.		
d.2	0407-05	0.09*0.09*2.10*4*4	m <sup>3</sup> drew.	0.272	
				RAZEM	0.272
15	KNR-W 2-02	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
d.2	0405-01	3.54*3.54*4	m <sup>2</sup>	50.126	
	analogia			RAZEM	50.126

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej struganej na gładko. 3.54*3.54*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.126	
				RAZEM	50.126
17 d.2	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 3.54*3.54*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.126	
				RAZEM	50.126
18 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej pod kolor gontu 3.54*4*0.25*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.160	
				RAZEM	14.160
19 d.2	KNR 0-15 0518-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną 3.54*3.54*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.126	
				RAZEM	50.126
20 d.2	DOSTAWA	Dostawa drewnianej ALTANY 3,0x3,0 wys. całkowitej 3,30 m - w-g projektu 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
<b>3</b>	<b>45451000-3</b>	<b>MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
21 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci typu parkowego 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż betonowych stołów piknikowych z drewnianym siedziskiem i blatem z polami do gier planszowych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż leżaków betonowych 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż grilla betonowego- palenisko 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - siedziska betonowe 100x40x40 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
26 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - siedziska betonowe 40x40x40 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - stojaki na rowery U 60x80 cm kotwiony do stóp betonowych 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
28 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - TABLICE informacyjne z regulaminem 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000