

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	I-ctwo Monety,
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-09-14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
- 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
- 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa mostu w leśnictwie Monety	45220000-5
1.1. Roboty budowlane w zakresie mostów	45221000-2
1.1.1. Naprawa mostu na Kanale Kozielskim oddz. 386	45221100-3

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa mostu w leśnictwie Monety [CPV:45220000-5:Roboty inżynierskie i budowlane]		
1.1.			Roboty budowlane w zakresie mostów [CPV:45221000-2:Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej]		
1.1.1.			Naprawa mostu na Kanale Kozielskim oddz. 386 [CPV:45221100-3]		
1	KNR 2-33 0104-0200	SST 2	Chodniki, krawężniki i poręcze mostów drewnianych. Ułożenie krawężnika	1 m3	0,1080
			0,12*0,12*(0,23+0,02)*15*2		0,10800
2	KNR 2-33 0104-0300	SST 1	Chodniki, krawężniki i poręcze mostów drewnianych. Rozebranie chodnika lub krawężnika	1 m3	0,1080
			0,12*0,12*(0,23+0,02)*15*2		0,10800
3	KNR 2-33 0805-0200	SST 2	Wymiana podkładu drewnianego jezdni lub chodników. Podkład dolny z bali układanych w odstępach 2-4 cm, grub.100 mm	1 m2	18,9750
			wymiana uszkodzonych elementów pokładu: 0,23*5,50*15		18,97500
4	Kalkulacja własna	SST 1	Wywóz i utylizacja wymienionych drewnianych elementów mostu	m3	1,8158
			krawężniki: 0,12*0,12*(0,23+0,02)*15*2		0,10800
			podkład: 0,09*0,23*5,50*15		1,70775