

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Ictwo Dzikowo,
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-09-14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa dróg leśnych w leśnictwie Dzikowo	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Roboty w zakresie napraw i konserwacji drogi w oddz. 809, 811-812, 817-818, 819 (Dojazd pożarowy nr 34)	45233000-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa dróg leśnych w leśnictwie Dzikowo [CPV:45200000-9:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Roboty w zakresie napraw i konserwacji drogi w oddz. 809, 811-812, 817-818, 819 (Dojazd pożarowy nr 34) [CPV:45233000-9]		
1	KNNR 6 1301-0100	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża	100 m2	18,8000
			oddz. 809: 4,0*20,0*3		240,00000
			oddz. 811-812: 4,0*130,0		520,00000
			oddz. 817-818: 4,0*180,0		720,00000
			oddz. 819: 4,0*100,0		400,00000
2	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	18,8000
			oddz. 809: 4,0*20,0*3		240,00000
			oddz. 811-812: 4,0*130,0		520,00000
			oddz. 817-818: 4,0*180,0		720,00000
			oddz. 819: 4,0*100,0		400,00000
3	KNNR 1 0209-0500	DL.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II -analogia ścięcie zawyżonych poboczy	100 m3	0,0780
			oddz. 809: 0,5*(1,0*4,0)*0,30*3		1,80000
			oddz. 811-812: 0,5*(1,0*4,0)*0,30*2*2		2,40000
			oddz. 817-818: 0,5*(1,0*4,0)*0,30*2*2		2,40000
			oddz. 819: 0,5*(1,0*4,0)*0,30*2		1,20000
4	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia plantowanie gruntu z zawyżonych poboczy	100 m2	0,5200
			oddz. 809: (1,0*4,0)*3		12,00000
			oddz. 811-812: (1,0*4,0)*2*2		16,00000
			oddz. 817-818: (1,0*4,0)*2*2		16,00000
			oddz. 819: (1,0*4,0)*2		8,00000