

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	I-ctwo Biała
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-09-14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

## Spis działów przedmiaru robót

---

### Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa drogi leśnej w leśnictwie Biała	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Roboty w zakresie napraw dróg w oddz. 251-250 ( Dojazd pożarowy nr 54)	45233000-9

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa drogi leśnej w leśnictwie Biała [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Roboty w zakresie napraw dróg w oddz. 251-250 ( Dojazd pożarowy nr 54) [CPV:45233000-9]		
1	KNR 2-01 0126-0100	DL.03.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek	100 m2	16,0000
			oddz. 251-250: 4,0*400,0		1600,00000
2	KNNR 1 0218-0100	DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy - analogia rozplantowanie gruntu urodzajnego poza korpus drogi	100 m3	1,6000
			oddz. 251-250: 0,10*4,0*400,0		160,00000
3	KNNR 1 0407-0100	DL.03.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	100 m3	0,0600
			oddz. 254: 6,0		6,00000
4	Kalkulacja własna	DL.03.02	Dopłata za pospółkę 0-63 mm		6,0000
			oddz. 254: 6,0		6,00000
5	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	16,0000
			oddz. 251-250: 4,0*400,0		1600,00000
6	KNNR 1 0209-0500	DL.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II - analogia ścięcie zawyżonych poboczy	100 m3	0,0720
			oddz. 251-250: (1,0*4,0)*0,30*2*3		7,20000
7	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia plantowanie gruntu z zawyżonych poboczy	100 m2	0,2400
			oddz. 251-250: (1,0*4,0)*2*3		24,00000