

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	I-ctwo Karpiny,
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-09-14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa drogi leśnej w leśnictwie Karpiny	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Roboty w zakresie naprawy drogi leśnej w oddz. 101	45233000-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa drogi leśnej w leśnictwie Karpiny [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Roboty w zakresie naprawy drogi leśnej w oddz. 101 [CPV:45233000-9]		
1	KNNR 1 0213-0101	DL.03.01	Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharką gąsienicową 74kW w gruncie kat. I-III - analogia wykopy do likwidacji dołów w drodze	100 m3	0,3600
			oddz. 101: 4,50*10,0*0,20*4		36,00000
2	KNNR 1 0215-0100	DL.03.01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady podstawowe; przemieszczanie gruntu kat. I-III, spycharką gąsienicową 55KW, na odległość do 10m - analogia przemieszczenie urodzajnego gruntu poza pas drogowy	100 m3	0,3600
			oddz. 101: 4,50*10,0*0,20*4		36,00000
3	KNR 2-01 0126-0100	DL.03.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek	100 m2	9,9000
			oddz. 101: 4,50*220,0		990,00000
4	KNNR 1 0218-0100	DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW - analogia rozplantowanie gruntu urodzajnego poza korpus drogi	100 m3	0,9900
			oddz. 101: 0,10*4,50*220,0		99,00000
5	KNNR 1 0407-0100	DL.03.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - analogia uzupełnienie korpusu drogi (likwidacja dołów)	100 m3	0,3200
			oddz. 101: 8,0*4		32,00000
6	Kalkulacja własna	DL.03.02	Dopłata za pospółkę	m3	32,0000
			oddz. 101: 8,0*4		32,00000
7	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	10,3600
			oddz. 101: 4,0*250,0		1000,00000
			oddz. 101: 4,50*10,0*0,20*4		36,00000
8	KNNR 1 0209-0500	DL.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II - analogia ścięcie zawyżonych poboczy	100 m3	0,0400
			oddz. 101: 5,0*1,0*0,20*4		4,00000
9	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia plantowanie gruntu z zawyżonych poboczy	100 m2	0,2000
			oddz. 101: 5,0*1,0*4		20,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNNR 6 0204-0500	DL.05.00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 10cm - analogia wbudowanie kruszywa łamanego w koleiny (piasek).	100 m2	0,7000
			oddz. 111: 0,70*50,0*2		70,00000