

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	I-ctwo Kowalewo,
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-09-14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawy dróg w leśnictwie Kowalewo	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Naprawa drogi w oddz. 308-300-290 ( Dojazd pożarowy nr 58 )	45233000-9
1.1.2. Naprawa drogi leśnej w oddz. 267 ( Dojazd pożarowy nr 56)	45233000-9

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawy dróg w leśnictwie Kowalewo [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Naprawa drogi w oddz. 308-300-290 ( Dojazd pożarowy nr 58 ) [CPV:45233000-9]		
1	KNNR 1 0213-0101	DL.03.01	Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharką gąsienicową 74kW w gruncie kat. I-III	100 m3	0,2625
			oddz. 308 ( zepchniecie skarpy w celu zapewnienia odpływu wody z drogi ): 10,0*3,0*0,50		15,00000
			oddz. 300 ( złagodzenie łuku drogi ): 0,50*15,0*3,0*0,30		6,75000
			oddz. 300 ( poszerzenie korpusu drogi ): 15,0*1,0*0,30		4,50000
2	KNNR 1 0215-0100	DL.03.01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady podstawowe; przemieszczanie gruntu kat. I-III, spycharką gąsienicową 55KW, na odległość do 10m	100 m3	0,2625
			oddz. 308 ( zepchniecie skarpy w celu zapewnienia odpływu wody z drogi ): 10,0*3,0*0,50		15,00000
			oddz. 300 ( złagodzenie łuku drogi ): 0,50*15,0*3,0*0,30		6,75000
			oddz. 300 ( poszerzenie korpusu drogi ): 15,0*1,0*0,30		4,50000
3	KNNR 2-01 0126-0100	DL.03.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek	100 m2	5,5500
			oddz. 308: 3,50*50,0		175,00000
			oddz. 300: 4,0*(20,0+15,0)		140,00000
			oddz. 290: 4,0*(20,0+20,0+20,0)		240,00000
4	KNNR 1 0218-0100	DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW - analogia rozplantowanie gruntu urodzajnego poza korpus drogi	100 m3	0,5550
			oddz. 308: 0,10*3,50*50,0		17,50000
			oddz. 300: 0,10*4,0*(20,0+15,0)		14,00000
			oddz. 290: 0,10*4,0*(20,0+20,0+20,0)		24,00000
5	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	5,9250
			oddz. 308: 3,50*50,0		175,00000
			oddz. 300: 4,0*(20,0+15,0)+0,5*3,0*15,0+1,0*15,0		177,50000
			oddz. 290: 4,0*(20,0+20,0+20,0)		240,00000
6	KNNR 1 0209-0500	DL.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II - analogia ścięcie zawyżonych poboczy	100 m3	0,2000
			oddz. 308: 1,0*4,0*0,25*4*2		8,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			oddz. 300: 1,0*4,0*0,25*4*2		8,00000
			oddz. 290: 1,0*4,0*0,25*2*2		4,00000
7	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia plantowanie gruntu z zawyżonych poboczy	100 m2	0,8000
			oddz. 308: 1,0*4,0*4*2		32,00000
			oddz. 300: 1,0*4,0*4*2		32,00000
			oddz. 290: 1,0*4,0*2*2		16,00000
1.1.2.			<a href="#">Naprawa drogi leśnej w oddz. 267 ( Dojazd pożarowy nr 56)</a> <a href="#">[CPV:45233000-9]</a>		
8	KNNR 2-01 0126-0100	DL.03.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek	100 m2	6,4000
			oddz. 267: 4,0*160,0		640,00000
9	KNNR 1 0218-0100	DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW - analogia rozplantowanie gruntu urodzajnego poza korpus drogi	100 m3	0,6400
			oddz. 267: 4,0*160,0*0,10		64,00000
10	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	6,4000
			oddz. 267: 4,0*160,0		640,00000
11	KNNR 1 0209-0500	DL.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II - analogia ścięcie zawyżonych poboczy	100 m3	0,1400
			oddz. 267: 1,0*4,0*0,25*3*2		6,00000
			oddz. 268: 1,0*4,0*0,25*4*2		8,00000
12	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia plantowanie gruntu z zawyżonych poboczy	100 m2	0,5600
			oddz. 267: 1,0*4,0*3*2		24,00000
			oddz. 268: 1,0*4,0*4*2		32,00000