

Przedmiar

Budynek Krat COŚ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty demontażowe - nakłady na jeden najazd				
1	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	3,6
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	9
3	KNR 4-02 0234/01	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podwórzowego	szt	1
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż elementów stalowych	szt	10
5	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	kontener	2
2 Roboty montażowe - nakłady na jeden najazd				
6	KNNR-W 2 0107/07	Betonowanie konstrukcji zbrojonych	m3	3,6
7	KNNR-W 2 0104/04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zębowanymi o średnicy do 14mm	t	0,5
8	KSNR 2 0601/01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe jednowarstwowe	m2	28
9	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	9
10	KNR 2-02 1118/06	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	9
11	KNNR-W 4 0201/04	Rurociągi ze stali KO - odwodnienie	m	3
12	KNR 2-15 0212/02	Wpusty podłogowy ze stali KO	szt	1
13	KNR 2-02 1217/04	Narożniki z kątownika 65x65x8mm Tory stalowe - stal KO	m	20
14	KSNR 7 0205/03	Zabezpieczenie wjazdu z blachy KO gr .10 mm oraz najazdy stalowe ze stali KO blacha gr 10 mm szer.20 cm	t	1
15	Kalkulacja indywidualna	montaż osłon - dostawa inwestora	szt	8

