

**ZIELONA 58/5 - REMONT PODŁOGI W KUCHNI**

Identyfikator kosztorysu: ZIELONA 58\_5\_KUCHNIA

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 28.06.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [R=2] (3,29*4,80+0,62*1,17)-(0,25*1,10)-(1,27*1,20)	m2	<b>14,72</b>
			14,72
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyty pilśniowej - analogia [R=1;M=0;S=0]	m2	<b>14,72</b>
	14,72		14,72
30	KNR 4-02 311-4 Wymiana kuchni węglowej bez kosztów urządzenia	kpl	<b>1,00</b>
	1		1,00
40	KNR 4-02 218-4 Wymiana zlewozmywaka bez kosztów urządzenia	szt	<b>1,00</b>
	1		1,00
60	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m2	<b>14,72</b>
	14,72		14,72
70	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	<b>14,72</b>
	14,72		14,72
80	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	<b>0,65</b>
	14,72*0,007+14,72*0,005+14,72*0,032		0,65
90	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	<b>0,65</b>
	0,65		0,65
<b>2</b>	<b>REMONT PODŁOGI</b>		
10	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie z wypoziomowaniem	m	<b>28,45</b>
	3,29+3,29*4+3,91*2+2,09*2		28,45
20	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	<b>29,44</b>
	14,72*2		29,44
30	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 10 cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	<b>14,72</b>
	14,72		14,72
40	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6]	m2	<b>14,72</b>
	14,72		14,72
50	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płytą OSB o gr.25 mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia	m2	<b>14,72</b>
	14,72		14,72

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 28.06.2024 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
60	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam	m2	<b>14,72</b>
	14,72	14,72	
70	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane	m	<b>14,74</b>
	4,82-0,86+3,29+2,37+0,62*2+1,20+0,59+2,09	14,74	

----- Koniec wydruku -----