GN.6640.372.2017

Województwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki
Jednostka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar wiejski
Obręb: 0033, Ustjanowa Górna

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 8 (24°), układ wys.: PL-KRON86-NH
obr. Ustjanowa Górna 0033: dz. 213/2
Sekcje mapy: 8.111.07.15.3.2
L.ks. 73/2017
Istniejące służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji oznaczono kolorem BRĄZOWYM



LEGENDA ELEKTRYCZNA:

eN	LINIE KABLOWE nN
eN	RURA OSŁONOWA DLA KABLI ø75 dla kabli oświetleniowych ø110 dla kabli zasilających
SO...	SZAFA OŚWIETLENIOWA
	KAMERA
OZ2.2	Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykownym o parametrach: *– maszt stalowy 16-kątny o wysokości h=10m i grubości blachy 4mm* *– głowica z 2 ruchomymi ramionami* *– 2x oprawa oświetleniowa asymetryczna LED 158W/17511lm 4000K IP66 IK07*
OZ3	Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykownym o parametrach: *– maszt stalowy 16-kątny o wysokości h=10m i grubości blachy 4mm* *– głowica z 3 ruchomymi ramionami* *– 3x oprawy oświetleniowe asymetryczne LED 293W/27987lm 4000K IP66 IK07*
OZ4	Maszt oświetleniowy z fundamentem prefabrykownym o parametrach: *– maszt stalowy 16-kątny o wysokości h=10m i grubości blachy 4mm* *– głowica z 4 ruchomymi ramionami* *– 2x oprawa oświetleniowa asymetryczna LED 293W/27987lm 4000K IP66 IK07* *– 2x oprawa oświetleniowa asymetryczna LED 158W/17511lm 4000K IP66 IK07*

LEGENDA:

- *Nawierzchnia poliuretanowa*
- *Nawierzchnia z trawy syntetycznej*
- *Nawierzchnia z trawy naturalnej*

1	*BIEŻNIA OKRĘŻNA 4-TOROWA 200M*
2	*BIEŻNIA PROSTA 6-TOROWA 60M*
3	*BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ*
4	*BOISKO DO KOSZYKÓWKI*
5	*BOISKO DO SIAKTÓWKI*

LEGENDA ODWODNIENIE:

— —	INSTALACJA DRENAŻU Z RURY DRENARSKIEJ PERFOROWANEJ
——	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
477,30 / 476,00 SD1 ø1000	STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ/ŚREDNICA WEWNĘTRZNA/RZĘDNA WŁAZU/RZĘDNA DNA
477,30 / 476,00 SDI	ISTNIEJĄCA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ/RZĘDNA WŁAZU/RZĘDNA DNA

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do Pozwolenia na Budowę i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć.
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (architektura, konstrukcja, elektryka). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
5. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
6. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
8. Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu ustalić w trakcie budowy, w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanymi przewodami należy skontaktować się z projektantem.
9. Wymiary, powierzchnie i poziomy należy sprawdzić ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem prac.
10. Należy na początku wytyczania instalacji, dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie, a w następnej kolejności trasować projektowane instalacje. Istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować poprzez wykonanie przekopów próbnych. Nie wykluczone ponadto, że w miejscu wytyczonej instalacji nie ujawni się, w trakcie wykonywania wykopów istniejące uzbrojenie podziemne nie oznaczone na mapie.
11. Wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika sieci, prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
12. Wykopy należy prowadzić sposobem mechanicznym, a w miejscu zbliżeń do istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego wyłącznie sposobem ręcznym.
13. Wykop należy oszalować oraz oznaczyć i zabezpieczyć barierką. Znaki ostrzegawcze i zabezpieczające winny być pokryte materiałem odblaskowym.
14. W przypadku wystąpienia wody gruntowej zastosować pompę z agregatem a wodę odprowadzić do najbliższego rowu lub nad teren.
15. Podane rzędne terenu, traktować orientacyjnie. Przed rozpoczęciem robót należy je skorygować ze stanem rzeczywistym na budowie. Wszystkie przewody prowadzić z odpowiednim zagłębieniem
16. W przypadku braku danych na mapie zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował konstr-bud:	mgr inż. Szymon Kita	SLK/4918/PBKb/16	
Projektował inst. sanitarne:	mgr inż. Marcin Wesołowski	341/DOŚ/11	
Projektował inst. elektryczne:	mgr inż. Paweł Maślanka	SLK/5266/PWOE/14	

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Lokalizacja: Ustjanowa Górna 84, działka nr 213/2

Nazwa projektu/Obiekt: Budowa bieżni oraz boisk sportowych przy SP w Ustjanowej Górnej

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa rysunku: Zagospodarowanie terenu

Faza projektu: Projekt zamienny

Nr rysunku: Z-01

Nr egz.:

Data: grudzień 2017r.

Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita