

## Budynek użytkowy - remont i termomodernizacja elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m <sup>2</sup>	szt	9,000
18	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m <sup>2</sup>	szt	7,000
19	KNBK 8cz1 2-25/01	Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny kategorii III na ścianach płaskich (z przygotowaniem zaprawy)	m <sup>2</sup>	202,000
20	KNBK 8CZ1 4-128/01	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku szlachetnym	m	63,000
21	KNR 0-23 0932/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	202,000
22	KNR 0-23 0932/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 lub równoważnym o podobnych parametrach, o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>	202,000
23	KNBK 8cz1 3-116/01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych (szlifowanych) o szerokości do 40cm	m	98,000
24	KNR 4-01 0205/01	Wymiana podokienników o szerokości do 30cm	m	36,000
25	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m <sup>2</sup>	4,500
26	KNBK 15 II-12/02	Dwukrotne malowanie ścian kolorami pełnymi z zagruntowaniem	m <sup>2</sup>	202,000
27	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>	3,500
28	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m <sup>3</sup>	3,500