

Grudziądz, dnia 6 kwietnia 2023 roku

WIR.271.1.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Delfinka przy ZSO w Grudziądzu

Działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ, informuję:

Pytanie 1:

Rozbieżność rysunku z projektem drogowym z rozpisаныmi warstwami w treści opisu technicznego, np.. Drogi wewnętrzne w opisie mają geotkaninę, na rysunku nie; z kolei w na rysunku jest nasyp z pospółki, a w rozpisie warstw stabilizacji bez warstwy pospółki.

Odpowiedź:

Zaprojektowaną geotkaninę pokazano na przekroju 4-4.

W opisie technicznym pkt. 6.7.8, 6.7.9, 6.7.10 są zapisy dotyczące wykonania nasypów z pospółki.

W pkt 6.7.11 „Konstrukcje nawierzchni” w tabelach uwzględniono warstwę nasypów z pospółki zagęszczoną do wskaźnika min. $I_s \geq 0,98$.

Pytanie 2:

W rozpisie warstw jest wpisany nasyp z pospółki bez miąższości, a na rysunku ma 60-70 cm. Co ostatecznie przyjąć?

Odpowiedź:

Należy przyjąć wykonanie nasypów z pospółki grubości 60-70cm po skorytowaniu nasypów niebudowlanych.

Pytanie 3:

Brak warstw drogowych dla naw. utwardzonej 6 cm prowadzącej przez parking do wejścia głównego, brak warstw dla wejścia głównego i rampy.

Odpowiedź:

Nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej gr. 6cm prowadzącą przez parking należy wykonać zgodnie z poniższą tabelką

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH		
LP.	WARSTWY KONSTRUKCYJNE O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	GRUBOŚĆ WARSTWY
1.	2.	3.
1.	NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	6CM
2.	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4	4CM
3.	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁSM 0/31,5MM	8CM
4.	PODBUDOWA POMOCNICA Z KŁSM 0/63MM	15CM
6.	NASYP Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA MIN. IS \geq 0,98	
7.	ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA MIN. IS \geq 0,98 NA GŁĘBOKOŚCI DO 50CM	
RAZEM KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI		33CM

Pytanie 4:

Na miejscach parkingowych NPS widać separatory ruchu. Ile ich łącznie ma być, bo nigdzie nie ma o tym informacji?

Odpowiedź:

Na miejscach dla osób niepełnosprawnych należy zamontować 8szt separatorów ruchu. Po 2 na jedno stanowisko postojowe.

Pytanie 5:

W zestawie odpowiedzi nr 6 w pyt. Nr 5 pada informacja o zestawieniu zieleni w dziale nr 25 poz. 365-374. Prosimy o doprecyzowanie gdzie dokładnie znajduje się to opracowanie, ponieważ jedyny dokument dot. zieleni który odnaleźliśmy to rysunek PZT3 z projektu technicznego.

Odpowiedź:

Zestawieni zieleni znajduje się na planszy PZT 3 - w tabeli.

Pytanie 6:

Prosimy o doprecyzowanie ilości projektowanych krzewów - do każdej z pozycji numerycznej na rysunku PZT3 przypisano kilka różnych gatunków krzewów. Czy należy rozumieć, że np. pozycja nr 1 na rysunku PZT3 oznacza dostarczenie 2 x 11 sztuk jałowców czy, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie 11szt. dowolnego z wymienionych gatunków?

Odpowiedź:

W zestawieniu zieleni (tabela na PZT 3) podano pozycje 1 - 6 - są to albo grupy (złożone z kilku podanych gatunków) zieleni albo pojedynczy gatunek.

Kolumna: Ilość - podaje ilość pozycji do posadzenia _ czyli np.poz. 1 - to 2 gatunki - łącznie posadzić: 11 x 2 gatunki.

/-/ Prezydent Grudziądza