

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w budynku KWP w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI : 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 65
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : ul.Sienkiewicza 65 15-003 Białystok
SPORZ DZIŁY KALKULACJE : Anna Kalinowska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń biurowych w budynku KWP w Białymstoku						
1	KNR 4-01 0804-01		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 4	miejsc. miejsc.	4,000	4,000
2	KNR 4-01 0808-07		Rozbiórka posadzki z parkietu 9,5	m ² m ²	9,500	9,500
3	KNR 4-01 0808-08		Rozbiórka cokołków drewnianych 4*2+2+0,76+0,5+4+3,95+0,4+4+4,05+2,3+0,3+2,3+0,3+3,55+1,15+0,66	m m	38,220	38,220
4	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 15*2+17,5*2+16,2+9,0	m ² m ²	90,200	90,200
5	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci 15+17,5+16,2+9+3,25*(4,0+3,55+1,15+0,7+4+4,4+4+3,95+1,55+4*2+2*2)+0,4*(0,9+4+4+4,4+2,4+3,8)	m ² m ²	193,225	193,225
6	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farb akrylow DULUX starych tynków wewn trznych sufitów w kolorze białym 15+17,5+16,2+9	m ² m ²	57,700	57,700
7	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami DULUX koloru wiata , grecka chajwa starych tynków wewn trznych cian 3,25*(4,0+3,55+1,15+0,7+4+4,4+4+3,95+1,55+4*2+2*2)+0,4*(0,9+4+4+4,4+2,4+3,8)	m ² m ²	135,525	135,525
8	KNR-W 4-01 1209-08		Dwukrotne malowanie farb olejn uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o cie nica drzwiowa 2*0,9*0,5	m ² m ²	0,900	0,900
9	NNRNKB 202 1132-01		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej o grubo ci 5 cm 9,5	m ² m ²	9,500	9,500
10	NNRNKB 202 1132-02		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej - dodatek lub potr cenie za zmian grubo ci o 1 cm Krotno = 2 -9,5	m ² m ²	-9,500	-9,500
11	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłõ y preparatami - powierzchnie poziome -9,5	m ² m ²	-9,500	-9,500
12	KNR-W 2-02 1124-01		Posadzki z wykładzin tekstylnych APOLLO BR ZOW , gr. 4 mm, do stosowania w pomieszczeniach uzyteczno ci publicznej - klejone do podkjadu 57,70*1,05	m ² m ²	60,585	60,585
13	KNR-W 2-02 1124-06		Posadzki - listwy przy cienne do wypejnienia wykładzin dywanow 38,22	m m	38,220	38,220
14	kalkulacja własna		Obszycie ni mi brzegów wykładziny dywanowej w kolorze wykładziny 2,4+3,81+4+4,05+4+4+3,65+1,15+0,9	m m	27,960	27,960
15	kalkulacja własna		Monta listew progowych ze stali nierdzewnej dõ 0,9 m 4	szt szt	4,000	4,000
16	kalkulacja własna		Monta listew progowych ze stali nierdzewnej dõ 1,5 m 1	szt szt	1,000	1,000
					RAZEM	1,000