

Przedmiar robót

Remont pokrycia dachu łącznika

Obiekt	Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46
Rodzaj robót	budowlane
Kod CPV	45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Zamawiający	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Sporządził Stanisław Łuczyński

Kraków, 19 lutego 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Zabezpieczenia		
1	KNR 4-01 0420/01		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 12,0*2	m	24
			razem	m	24
2	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie pokrycia dachu w czasie prac grubą folią budowlaną 10,0*10,0	m2	100
			razem	m2	100
			2. Remont kominów i podstaw wentylatorów dachowych		
3	Kalkulacja indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora (jednostka zewnętrzna mocowana do komina)	szt	1
4	KNR 4-01 0212/04		Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,60*1,50*2	m2	1,8
			razem	m2	1,8
5	KNR 4-01 0310/01		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 1,30*0,50*0,80*2	m3	1,04
			razem	m3	1,04
6	KNR-W 4-01 0735/02		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim (1,30+0,50)*2*0,80*2	m2	5,76
			razem	m2	5,76
7	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	1,8
8	KNR 0-17 2609/07		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	5,76
9	KNR 0-17 2609/08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	12,8
10	KNR 0-17 0930/06		Wyprawa elewacyjna gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych	m2	5,76
11	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 1,08*0,08 1,04	m3 m3	0,086 1,04
			razem	m3	1,126
12	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 15x	m3	1,126
13	Kalkulacja indywidualna		Opłata za utylizację	m3	1,126
			3. Krycie dachu		
14	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku mury ogniowe 12,0*2*0,70 parapety 2,90*0,40*4 ofasowanie na wywinięciach papy na kominach (1,30+0,50)*2*0,20*2	m2 m2 m2	16,8 4,64 1,44
			razem	m2	22,88
15	KNR-W 4-01 0518/06		Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych wywinięcia na kominach (1,50+0,50)*2*0,50*2	m2	4
			razem	m2	4
16	NNRNKB 5 0534/03		Pokrycie papą zgrzewalną koryt dachowych wywinięcia na kominach (1,50+0,50)*2*0,50*2 poprawa pokrycia koryta ściekowego 5,0*1,50	m2 m2	4 7,5
			razem	m2	11,5
17	Kalkulacja indywidualna		Montaż płyty OSB pod montaż obróbek attyki 12,0*0,50*2	m2	12
			razem	m2	12

Tabela przedmiaru robót

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNNR 3 0503/04		Obróbki z papy nawierzchniowej zgrzewalnej grubości 4,7mm pod montaż ofasowań kominów		
			kominy 1,50*0,50*2	m2	1,5
			razem	m2	1,5
19	KNR-W 4-01 0537/02		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej - pasy usztywniające		
			pasy usztywniające pod nakrycie murów ogniowych 12,0*0,20*2*2	m2	9,6
			czapki kominów (1,50+0,50)*2*0,15*2	m2	1,2
			razem	m2	10,8
20	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm wykonywane na rąbek stojący o rozstawie rąbków do 90 cm		
			ogniomury 12,0*0,70*2	m2	16,8
			parapety 2,90*0,50*4	m2	5,8
			czapki kominów (1,50+0,50)*2*0,15*2	m2	1,2
			razem	m2	23,8
21	Kalkulacja indywidualna		Pokrycie dachu membraną hydroizolacyjną zgrzewaną, mocowaną mechanicznie i zgrzewaną z wywiniciem na ogniomury		
			łącznik 13,60*12,20	m2	165,92
			razem	m2	165,92
22	Kalkulacja indywidualna		Dodatek za wykonanie obróbek kominów 130*50 cm	kpl	2
23	Kalkulacja indywidualna		Montaż systemowych profili zabezpieczających na wywiniciach papy na ścianach ogniowych, kominach i podstawach wentylatorów		
			kominy (1,30+0,50)*2*2	m	7,2
			ściana 12,0	m	12
			razem	m	19,2
24	Kalkulacja indywidualna		Uszczelnienie profili kitem dekarским	m	19,2
25	Kalkulacja indywidualna		Opłata za wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki	kpl	1