

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe	ha		
d.1.1	0121-02	1460/1000	ha	1,460	
				RAZEM	1,460
2		Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe			
2.1		Plac żwirowy - strefy bezpieczeństwa			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - głębokość koryta 40 cm	m ²		
d.2.1	0101-01	Krotność = 2 44,08+78,85+31,61+13,32+47,92+43,03+100,80+8,45+13,69	m ²	381,750	
				RAZEM	381,750
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku płukanego - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2.1	0202-05 analogia	44,08+78,85+31,61+13,32+47,92+43,03+100,80+8,45+13,69	m ²	381,750	
				RAZEM	381,750
3		Zieleń			
3.1		Nasadzenia			
4		Rozłożenie maty szkółkarskiej, kotwionej szpilkami ocynk.	m ²		
d.3.1	kalk. własna	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Amelanchier lamarcki	szt.		
d.3.1	0302-06	3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych i iglaków form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.3.1	0302-04	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 2-21	Sciółkowanie korą iglastą na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m ²		
d.3.1	0209-01 + KNR 2-21 0209-02 analogia	poz.4	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
4		Wyposażenia			
4.1		Plac zabaw			
8		Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż zestawu Liniarium zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż zestawu linowego Małpi gaj zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż zestawu Ścianka funkcyjna zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12		Dostawa i montaż zestawu Sprawnościowy zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostawa i montaż zestawu Kółko i krzyżyk zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dostawa i montaż zestawu Piramida linowa zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Dostawa i montaż zestawu Tyrolka zjazd linowy zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Dostawa i montaż bujaka na sprężynie dwuosobowego	szt.		
d.4.1	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie kompas czteroosobowego	szt.		
d.4.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		Mała architektura			
18	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek	szt		
d.4.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.4.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Tablica regulaminowa plac zabaw (z wydrukiem) - dostawa i montaż	szt		
d.4.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Ogrodzenie			
21	KNR 2-23	Rozebranie części starego ogrodzenia i wykonanie nowego. Ogrodzenie zewnętrzne z paneli przemysłowych wysokości do 1,20 m na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 40 x 60 z cokołem żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze zielonym	m		
d.5	0404-01	75	m	75,000	
	analogia			RAZEM	75,000
22	KNR 2-23	Ogrodzenie wewnętrzne z paneli przemysłowych wysokości 1,03 m na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 40 x 60 oraz ceownikiem nakrywowym (zabezpieczającym) z cokołem żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze zielonym	m		
d.5	0404-01	13,0-1,0	m	12,000	
	analogia			RAZEM	12,000
6		Karczowanie pni			
23	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 15-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
d.6	0104-14	2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	kalk. własna	Wywiezienie pni we wskazane miejsce przez zamawiającego na terenie gminy	szt.		
d.6		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Ogrodzenie dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej			
25	KNR 2-23	Rozebranie 100 m starego ogrodzenia i wykonanie 93 m nowego. Ogrodzenie zewnętrzne z paneli przemysłowych wysokości do 1,20 m na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 40 x 60 z cokołem żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze zielonym	m		
d.7	0404-01	93	m	93,000	
	analogia			RAZEM	93,000
26	KNR-W 2-	Montaż bramy wjazdowej rozwiernej dwuskrzydłowej z paneli przemysłowych na ramie z profilu zamkniętego o wymiarach 4,00 x 1,20 wraz ze słupkami stalowymi - brama ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolorze zielonym	szt		
d.7	02 1808-11	1	szt	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
27	KNR 2-23	Montaż furtki z paneli przemysłowych na ramie z profilu zamkniętego o wymiarach 1,00 x 1,20 wraz ze słupkami stalowymi - furtka ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolorze zielonym	szt		
d.7	0404-04	3	szt	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
8		Niwelacja tereny			
28	kalk. własna	Niwelacja terenu wraz z dowozem ziemi w ilości ok., 200 m3 na pow. 0,09 ha	ha		
d.8		0,09 ha	ha	0,09	
				RAZEM	0,09